

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

Commune de SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER -
Construction d'un mur mitoyen dans l'enceinte de l'école.

Longeur : 26,70M et Hauteur : 1,50M

Définition du prix unitaire

Les prix unitaires comprennent:

les coûts de main d'œuvre avec charges sociales

les prix d'achat des fournitures compris transport jusqu'au chantier, les pertes de toute nature, les chutes et déchets

la présentation des fiches techniques et des documents des ouvrages exécutés (DOE)

les frais d'installation de chantier et les installations de stockage

la signalisation et clôture de chantier

les démarches administratives (DICT, autorisation de voirie...)

les quantités facturées seront celles réellement mises en œuvre

N°	DESIGNATION	UNITES	P.U. HT Fourniture et Pose (y compris déplacement)
1	Terrassement et évacuation fouilles en décharge réglementée et réalisation semelles béton armé y compris adaptation aux terrains de toute nature	ml	
2	Elévation en agglo creux de 20 x 55 x 50	m²	
3	Chaînage en béton armé suivant règles du DTU en vigueur	ml	
4	Poteaux en béton armé	ml	
5	Fourniture et mise en œuvre couronnement ciment (préfa) y compris toutes sujétions de scellement et de finition	ml	
6	Enduit monocouche 2 faces y compris protection des entourages et toutes sujétions de finition	m²	
7	Nettoyage, remise en état des lieux et repliement des installations de chantier	Ft	

