

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors Taxes)	Prix unitaire En chiffres (H.T.)
010	<p>Installation de chantier</p> <p>Ce prix rémunère, au forfait, l'amenée sur le chantier et le repliement en fin de travaux de toutes les installations et matériels nécessaires à la bonne marche du chantier, pour l'entreprise et ses sous-traitants ou co-traitants éventuels.</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et les frais d'installation de baraques de chantier et locaux propres aux matériels et aux personnels de chantier; - les dispositions de tout ordre en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité du chantier; - les dispositions de tout ordre en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité du chantier; - la fourniture, la mise en place et l'entretien des dispositifs de protection dans les endroits nécessaires pour garantir la sécurité des riverains au chantier; - l'enlèvement des installations et le repli du matériel ; - la remise en état des lieux, l'évacuation des matériaux excédentaires ; <p>Une fraction égale aux deux tiers sera payée à la mise en place des installations; la fraction restante sera versée à l'achèvement des travaux après repliement du matériel et état des lieux par bon de commande.</p> <p>Il n' est pris qu'une installation de chantier pour un ensemble groupé de bons de commande par an.</p> <p>LE FORFAIT :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
020	<p>Signalisation de chantier courante</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture, mise en place, exploitation, maintenance et remplacement, s'il y a lieu, de jour comme de nuit, et le repliement en fin de travaux, des panneaux et des dispositifs de signalisation temporaire au droit du chantier y compris la mise en place éventuelle d'un alternat par panneaux B15 et C18. Cette signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, Livre 1, 8ème partie (arrêté du 24 novembre 1967 modifié) et au manuel signalisation du chef de chantier. Les panneaux seront rétro-réfléchissants et de dimensions réglementaires suivant le chantier et la voie concernée.</p> <p>LE FORFAIT :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
030	<p>Signalisation de chantier avec alternat par feux tricolores</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture, mise en place, exploitation, maintenance et remplacement, s'il y a lieu, de jour comme de nuit, et le repliement en fin de travaux, des panneaux et des dispositifs de signalisation temporaire au droit du chantier y compris la mise en place d'un alternat par feux tricolore. Cette signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, Livre 1, 8ème partie (arrêté du 24 novembre 1967 modifié) et au manuel signalisation du chef de chantier. Les panneaux seront rétro-réfléchissants et de dimensions réglementaires suivant le chantier et la voie concernée.</p> <p>LE FORFAIT :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
040	<p>Mise en place d'une déviation</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture, la mise en place, l' exploitation, la maintenance, le remplacement, s'il y a lieu, de jour comme de nuit, et le repliement en fin de travaux, des panneaux et des dispositifs de signalisation temporaire au droit du chantier. Cette signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, Livre 1, 8ème partie (arrêté du 24 novembre 1967 modifié) et au manuel signalisation du chef de chantier. Les panneaux seront rétro-réfléchissants et de dimensions réglementaires suivant le chantier et la voie concernée. Ce prix comprend l'installation complète d'une déviation avec signalisation du jalonnement et des coupures au droit du chantier.</p> <p>LE FORFAIT :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
050	<p>Dépose de bordures et caniveaux</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre, les bordures, caniveaux et fondations démolis conjointement à l' aide d' engins mécaniques ou à la main y compris l' emploi éventuel d' un brise roche, le découpage de la chaussée à la scie, le chargement des déblais sur camion et leurs évacuations en centre de tri ou stockage approprié et toutes sujétions dues, en particulier, à la présence de bouches à clé.</p> <p>LE METRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors Taxes)	Prix unitaire En chiffres (H.T.)
060	<p>Bordures de type A2 ou T2</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre, conformément au fascicule 31 du C.C.T.G., la fourniture à pied d'œuvre et la pose de bordures A2 ou T2 de classe A+R, sur semelle de béton dosé à 250kg/m³ de 0,15 m d'épaisseur avec un débordement de 0,10 m de part et d'autre de la bordure, y compris le terrassement, le nivellement et le compactage de la forme, la réalisation d'une pré-semelle en grave de diorite 0/31,5 sur une épaisseur de 15 cm, la confection des joints au mortier tirés au fer et l'épaulement en béton sur la totalité de la longueur de la bordure et à moins 5 cm du haut de la bordure ainsi que toutes sujétions de terrassements, de découpe et d'évacuation des déblais en centre de tri ou stockage approprié.</p> <p>LE METRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
70	<p>Fourniture et pose de bordurettes P1</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire, conformément au fascicule 31 du C.C.T.G., la fourniture à pied d'œuvre et la pose de bordures type P1 de classe A+R, sur semelle de béton dosé à 250kg/m³ de 0,15 m d'épaisseur avec un débordement de 0,10 m de part et d'autre de la bordure, y compris le terrassement, le nivellement et le compactage de la forme, la réalisation d'une pré-semelle en grave de diorite 0/31,5 sur une épaisseur de 15 cm, la confection des joints au mortier tirés au fer et butée à 45 ° de béton sur toute la longueur de la bordure, épaisseur 3 à moins 5 cm du haut de la bordure ainsi que toutes sujétions de terrassements et d'évacuation des déblais en centre de tri ou stockage approprié.</p> <p>LE METRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
80	<p>Fourniture et pose de caniveaux CS2</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire, conformément au fascicule 31 du C.C.T.G., la fourniture à pied d'œuvre et la pose de caniveaux type CS2 de classe A+R, sur semelle de béton dosé à 250kg/m³ de 0,15 m d'épaisseur avec un débordement de 0,10 m de part et d'autre de la bordure, y compris le terrassement, le nivellement et le compactage de la forme, la réalisation d'une pré-semelle en grave de diorite 0/31,5 sur une épaisseur de 15 cm, la confection des joints au mortier tirés au fer et butée à 45 ° de béton sur toute la longueur du caniveau, épaisseur 3 à moins 5 cm du haut de la bordure ainsi que toutes sujétions de terrassements et d'évacuation des déblais en centre de tri ou stockage approprié.</p> <p>LE METRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
90	<p>Fourniture et pose de caniveaux CC1</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire, conformément au fascicule 31 du C.C.T.G., la fourniture à pied d'œuvre et la pose de caniveaux type CC1 de classe A+R, sur semelle de béton dosé à 250kg/m³ de 0,15 m d'épaisseur avec un débordement de 0,10 m de part et d'autre de la bordure, y compris le terrassement, le nivellement et le compactage de la forme, la réalisation d'une pré-semelle en grave de diorite 0/31,5 sur une épaisseur de 15 cm, la confection des joints au mortier tirés au fer et butée à 45 ° de béton sur toute la longueur du caniveau, épaisseur 3 à moins 5 cm du haut de la bordure ainsi que toutes sujétions de terrassements et d'évacuation des déblais en centre de tri ou stockage approprié.</p> <p>LE METRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
100	<p>Dépose de buses en béton ou en PVC</p> <p>Ce prix rémunère la dépose de buse en béton ou PVC quelque soit son Ø, y compris son évacuation en centre de tri ou stockage approprié.</p> <p>LE METRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
110	<p>Fourniture et pose de canalisation en béton armé série 135A – Ø 300</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre de longueur effective, les canalisations Ø 300 en béton armé de la série 135A provenant d'usines agréées, à emboîtement à collets avec joints souples. Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture, le transport à pied d'œuvre des canalisations Ø 300 ; - les terrassements, la pose en tranchée des tuyaux jusqu'à une profondeur de 1,30 m; - des joints et des pièces nécessaires à la réalisation de l'ouvrage ainsi que la confection du lit de pose en sable sur une épaisseur de 0,10 m; - l'enrobage en sable à une cote de 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure; - le remblaiement de la tranchée avec des matériaux agréés par le maître d'œuvre et le compactage des matériaux de remblais; - l'évacuation des déblais en centre de tri ou stockage approprié. <p>LE METRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors Taxes)	Prix unitaire En chiffres (H.T.)
120	<p>Fourniture et pose de canalisation en béton armé série 135A – Ø 400</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre de longueur effective, les canalisations Ø 400 en béton armé de la série 135A provenant d'usines agréées, à emboîtement à collets avec joints souples. Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture, le transport à pied d'œuvre des canalisations Ø 400 ; - les terrassements, la pose en tranchée des tuyaux jusqu'à une profondeur de 1,30 m; - des joints et des pièces nécessaires à la réalisation de l'ouvrage ainsi que la confection du lit de pose en sable sur une épaisseur de 0,10 m; - l'enrobage en sable à une cote de 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure; - le remblaiement de la tranchée avec des matériaux agréés par le maître d'œuvre et le compactage des matériaux de remblais; - l'évacuation des déblais en centre de tri ou stockage approprié. <p>LE METRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
130	<p>Fourniture et pose de canalisation en béton armé série 135A – Ø 500</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre de longueur effective, les canalisations Ø 500 en béton armé de la série 135A provenant d'usines agréées, à emboîtement à collets avec joints souples. Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture, le transport à pied d'œuvre des canalisations Ø 500 ; - les terrassements, la pose en tranchée des tuyaux jusqu'à une profondeur de 1,30 m; - des joints et des pièces nécessaires à la réalisation de l'ouvrage ainsi que la confection du lit de pose en sable sur une épaisseur de 0,10 m; - l'enrobage en sable à une cote de 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure; - le remblaiement de la tranchée avec des matériaux agréés par le maître d'œuvre et le compactage des matériaux de remblais; - l'évacuation des déblais en centre de tri ou stockage approprié. <p>LE METRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
140	<p>Fourniture et pose de tuyaux PVC CR8 – Ø 300</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre de longueur effective, les canalisations en PVC CR8 Ø 300 en tranchée :</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture, le transport à pied d'œuvre des canalisations Ø 300 ; - les terrassements, la pose en tranchée des tuyaux jusqu'à une profondeur de 1,30 m; - des joints et des pièces nécessaires à la réalisation de l'ouvrage ainsi que la confection du lit de pose en sable sur une épaisseur de 0,10 m; - l'enrobage en sable à une cote de 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure; - le remblaiement de la tranchée avec des matériaux agréés par le maître d'œuvre et le compactage des matériaux de remblais; - l'évacuation des déblais en centre de tri ou stockage approprié. <p>LE METRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
150	<p>Fourniture et pose de tuyaux PVC CR8 – Ø 400</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre de longueur effective, les canalisations en PVC CR8 Ø 400 en tranchée :</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture, le transport à pied d'œuvre des canalisations Ø 400 ; - les terrassements, la pose en tranchée des tuyaux jusqu'à une profondeur de 1,30 m; - des joints et des pièces nécessaires à la réalisation de l'ouvrage ainsi que la confection du lit de pose en sable sur une épaisseur de 0,10 m; - l'enrobage en sable à une cote de 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure; - le remblaiement de la tranchée avec des matériaux agréés par le maître d'œuvre et le compactage des matériaux de remblais; - l'évacuation des déblais en centre de tri ou stockage approprié. <p>LE METRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
160	<p>Dépose de tête de buse droite ou inclinée</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la dépose soignée de tête de buse droite ou inclinée et l'évacuation des déblais en centre de tri ou stockage approprié ou sur le dépôt communal en fonction des directives du maître d'ouvrage.</p> <p>L'UNITE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors Taxes)	Prix unitaire En chiffres (H.T.)
170	Fourniture et pose de tête de buse droite pour Ø 300 ou Ø 400 Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la pose de tête de buse droite pour Ø 300 ou Ø 400 conforme aux normes NF en vigueur y compris l' évacuation des déblais en centre de tri ou stockage approprié. L'UNITE :
180	Fourniture et pose de tête de buse de sécurité pour Ø 300 ou Ø 400 Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la pose de tête de buse inclinée avec une pente maximale 1/3 conforme aux normes NF n° P 98-490 et P98-491 pour un Ø 300 ou Ø 400 y compris l' évacuation des déblais en centre de tri ou stockage approprié. L'UNITE :
190	Fourniture et pose de caniveaux-grille Ce prix rémunère, au mètre : - la fourniture à pied d'œuvre et la pose de caniveaux-grille, sur lit de béton dosé à 250kg/m ³ - Il comprend également les terrassements nécessaires; - l' évacuation des déblais en centre de tri ou stockage approprié; - le calage et le raccordement au collecteur principal. LE METRE :
200	Dérasement d'accotement Ce prix rémunère, au mètre carré, la surface, mesurée en projection horizontale, d'accotement mis à niveau sur une hauteur moyenne de 0,10 m .Il comprend le nivellement exécuté avec engins mécaniques, le réglage et le compactage des apports de terre si nécessaires, l'évacuation des excédents éventuels en centre de tri ou stockage approprié ainsi que toutes sujétions de main d'œuvre. LE METRE CARRE :
210	Ouverture de fossés Ce prix rémunère, au mètre, l'ouverture de fossés exécuté avec engins mécaniques suivant profil en travers type, avec chargement des déblais et évacuation en centre de tri ou stockage approprié, ou la réutilisation pour la mise à niveau des accotements dans l' emprise du chantier. LE METRE :
220	Curage de fossés avec évacuation Ce prix rémunère, au mètre, le curage de fossés exécuté avec engins mécaniques suivant profil en travers type, avec chargement des déblais et évacuation en centre de tri ou stockage approprié, ou la réutilisation pour la mise à niveau des accotements dans l' emprise du chantier. LE METRE :
230	Regard à grille 300x750 eaux pluviales Ce prix rémunère à l'unité la construction de regard avaloir à grille de 300 mm x 750 mm en béton dosé à 350 kg/m ³ . Il comprend : - les terrassements et l'évacuation des déblais excédentaires en centre de tri ou stockage approprié; - le raccordement au collecteur ; - les coffrages, la confection du radier, les enduits de finition ; - la fourniture et la pose d'une grille en fonte ductile série sous chaussée de 300x700mm.. - les remblais nécessaires; L'UNITE :

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors Taxes)	Prix unitaire En chiffres (H.T.)
240	<p>Avaloir à grille 300x750 eaux pluviales avec profil en T2 ou A2</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité la construction de regard avaloir à grille de 300 mm x 750 mm en béton dosé à 350 kg/m3. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les terrassements et l'évacuation des déblais excédentaires en centre de tri ou stockage approprié; - le raccordement au collecteur ; - les coffrages, la confection du radier, les enduits de finition ; - la fourniture et la pose d'une grille en fonte ductile série sous chaussée de 300x750mm. et d'un avaloir profil T2 ou A2; - les remblais nécessaires. <p>L'UNITE :</p> <p>.....</p>
250	<p>Regard de visite carré 400x400 préfabriqué ou coulé en place</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité la construction de regard de visite préfabriqué ou coulé en place de 400 mm x 400 mm, en béton dosé à 350 kg/m3. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les terrassements et l'évacuation des déblais excédentaires en centre de tri ou stockage approprié; - la fourniture et la pose d'un regard préfabriqué ou coulé en place de dimensions intérieures de 40 cm x 40 cm, de hauteur 50 cm et d'une réhausse de 10 cm, la grille fonte ou la dalle béton de couverture de 50 cm x 50 cm avec cadre et feuillure, le crochet escamotable de manœuvre; - les coffrages, la confection du radier, les enduits de finition le cas échéant; - les remblais nécessaires; - toutes sujétions de raccordement au réseau. <p>L'UNITE :</p> <p>.....</p>
260	<p>Raccordement de gouttières</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la construction de gargouille de 3,00 m de longueur moyenne comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les terrassements et l'évacuation des déblais excédentaires en centre de tri ou stockage approprié; - la fourniture, le transport et la mise en œuvre de regard 20x20 en pied de gouttière avec dalle de fermeture en béton; - la fourniture, le transport et la mise en œuvre sous trottoir de tuyau acier de Ø 80 mm et sabot de gargouille du profil adapté, y compris terrassements, raccords, scellements et découpes. <p>L'UNITE :</p> <p>.....</p>
270	<p>Confection de regard de visite d'eaux pluviales Ø 1000</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture et la mise en œuvre de tampon.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La mise à disposition des moyens en matériels et en personnels ; - La dépose d'un tampon en place ; - L'évacuation des déblais dans le centre de stockage ou de tri approprié choisi par l'entreprise ; - La fourniture et la pose d'un cadre et d'un tampon de type chaussée trafic moyen Ø 850 ou de grille d'absorption de même diamètre en fonte ductile. Il devra être conforme à la norme NF EN-124 et répondre à la classe D400 ; - Le remblaiement soigné autour du tampon et la reconstitution éventuelle de la chaussée en rive. <p>L'UNITE :</p> <p>.....</p>
280	<p>Raccordement au pluvial existant</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, le raccordement au pluvial existant comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et la mise en œuvre du raccordement du pluvial de tous Ø au regard existant, y compris terrassements, raccords, scellements et découpes. <p>L'UNITE :</p> <p>.....</p>
290	<p>Terrassement pour ouverture de forme</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube mesuré en place, l'exécution des terrassements, en terrain de toute nature, nécessaires à l'ouverture de la forme de chaussée ou des accotements, sur une profondeur de 50 cm maxi. Il comprend l'extraction des matériaux, le chargement sur camions et leur évacuation en centre de tri ou stockage approprié ainsi que le réglage et le compactage du fond de forme.</p> <p>LE METRE CUBE :</p> <p>.....</p>

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors Taxes)	Prix unitaire En chiffres (H.T.)
300	<p>Confection de trottoir avec revêtement en calcaire</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la confection de trottoir en calcaire. Il comprend l'extraction des déblais en terrain de toutes natures sur une épaisseur de 15 cm moyenne, l'évacuation des déblais à la décharge de l'entrepreneur ou leur réutilisation en remblais le long des trottoirs, le réglage du fond de forme, la fourniture et la mise en œuvre de calcaire sur une épaisseur moyenne de 15 cm y compris toutes fournitures nécessaires.</p> <p>LE METRE CARRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
310	<p>Confection de trottoir en enrobé seul</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la confection de trottoir à - 5 cm en enrobé seul. Il comprend le terrassement éventuel, la mise à la cote du fond de trottoir à - 5 cm avant enrobé, le compactage du fond de forme, l'évacuation des déblais en centre de tri ou stockage approprié, la fourniture et la mise en œuvre manuelle d'enrobés noir 0/6 sur 5 cm d'épaisseur, y compris la protection des murs et bordures environnantes.</p> <p>LE METRE CARRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
320	<p>Confection de trottoir en enrobé et grave</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la confection de trottoir à - 15 cm en enrobé et grave. Il comprend le terrassement éventuel, la mise à la cote du fond de trottoir à - 15 cm, le compactage du fond de forme, l'évacuation des déblais en centre de tri ou stockage approprié, la fourniture et la mise en œuvre manuelle de grave dioritique 0/31,5 sur 10 cm de hauteur et d'enrobés noir 0/6 sur 5 cm d'épaisseur, y compris une couche d'imprégnation sur la grave et la protection des murs et bordures environnantes.</p> <p>LE METRE CARRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
330	<p>Mise à niveau de bouche à clé</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, le repérage, le dégagement, les terrassements éventuels, la mise à la verticale du tube allonge, la pose et la calage de la bouche à clé, la réfection de chaussée à l'identique et toutes sujétions de fourniture et de main d'œuvre nécessaires à l'opération.</p> <p>L'UNITE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
340	<p>Mise à niveau de regard</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la mise à niveau du tampon de regard ou de bouche d'égout après revêtement ou nivellement définitif, y compris toutes sujétions de démolition, de raccordement et de coffrage, toutes fournitures comprises. Il comprend également le nettoyage et l'évacuation des déblais en centre de tri ou stockage approprié.</p> <p>L'UNITE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
350	<p>Mise à niveau en grave concassée 0/20 calcaire</p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne, la fourniture, le transport et la mise en œuvre de grave concassée calcaire 0/20 pour la réalisation de remise à niveau des accotements et d'aménagement divers y compris toutes sujétions d'arrosage, compactage ainsi que de matériel et de main d'œuvre;</p> <p>- le tonnage pris en attachement sera celui résultant de la totalisation des bons de pesée, fournis en originaux ou manuels accompagnés des originaux comportant une erreur, des camions dont le contenu aura réellement été mis en œuvre sur le chantier, réfaction faites en cas de transport en surcharge conformément à l'article 25.2 du CCAG travaux et en cas de teneur en eau excessive conformément aux prescriptions du CCTG.</p> <p>LA TONNE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
360	<p>Scarification de chaussée pour mise au profil</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la scarification de la chaussée sur une épaisseur de 8 cm en moyenne avant apport de matériaux dioritique pour la mise au profil de la chaussée.</p> <p>LE METRE CARRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
370	<p>Elargissement de chaussée avec grave bitume</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, l'élargissement de chaussée. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les terrassements à 50 cm de profondeur, - l'évacuation des déblais en centre de tri ou stockage approprié, - la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un géotextile de classe 6, de grave dioritique 0/60 sur 25 cm d'épaisseur, de grave dioritique 0/31,5 sur 10 cm d'épaisseur, l'imprégnation sablée, de grave bitume 0/20 sur 15 cm d'épaisseur, le compactage, les découpes éventuelles et toutes sujétions. <p>LE METRE CARRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors Taxes)	Prix unitaire En chiffres (H.T.)
380	<p>Purge avec couche de roulement en bicouche</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la réalisation d'une purge de chaussée. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les terrassements sur 50 cm de profondeur, - l'évacuation des déblais en centre de tri ou stockage approprié, - le compactage du fond de forme, - la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un géotextile de classe 6, de grave dioritique 0/60 sur 40 cm d'épaisseur, de grave dioritique 0/31,5 sur 10 cm d'épaisseur, l'imprégnation sablée, la confection d'un enduit bicouche 6/10 et 2/4 conforme aux préconisations du CETE, le compactage, la découpe et toutes sujétions. <p>LE METRE CARRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
390	<p>Purge avec couche de roulement en enrobé 8cm</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la réalisation d'une purge de chaussée. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les terrassements sur 50 cm de profondeur, - l'évacuation des déblais en centre de tri ou stockage approprié, - le compactage du fond de forme, - la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un géotextile de classe 6, de grave dioritique 0/60 sur 32 cm d'épaisseur, de grave dioritique 0/31,5 sur 10 cm d'épaisseur, l'imprégnation sablée, la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'enrobé chauds 0/10 y compris le réglage, le cylindrage, la découpe et toutes sujétions. <p>LE METRE CARRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
400	<p>Aménagement de voirie de structure type n°1</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la confection d'une voirie de structure type n°1. Il comprend le nivellement de la forme, l'apport de grave 0/31^s dioritique sur une épaisseur moyenne de 8 cm y compris le réglage, le compactage, l'imprégnation sablée, et la réalisation d'un bicouche 6,3/10; 4/6,3 conforme aux préconisations du CETE, le compactage, la découpe et toutes sujétions.</p> <p>LE METRE CARRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
410	<p>Aménagement de voirie de structure type n°2</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la confection d'une voirie de structure type n°1. Il comprend le nivellement de la forme, l'apport de grave 0/31^s dioritique sur une épaisseur moyenne de 15 cm y compris le réglage, le compactage, l'imprégnation sablée, et la réalisation d'un bicouche 6,3/10; 4/6,3 conforme aux préconisations du CETE, le compactage, la découpe et toutes sujétions.</p> <p>LE METRE CARRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
420	<p>Enduit bicouche</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la confection d'un enduit bicouche. Il comprend le déblaiement des rives de voies à traiter, le balayage préalable de la chaussée, un premier épandage d'émulsion à 69% de bitume ou bitume fluxé à raison de 0,970 kg/m² résiduel suivi d'un gravillonnage en diorite 10/14 à raison de 9 à 10 litres/m² et d'un cylindrage léger, un deuxième épandage d'émulsion à 69% de bitume ou bitume fluxé à raison de 0,970 kg/m² résiduel suivi d'un gravillonnage en diorite 4/6 à raison de 6 à 7 litres/m² et d'un cylindrage poussé, et le balayage mécanique ou aspiration des rejets exécuté dans les quinze jours suivant les travaux, y compris toutes sujétions de fourniture, transport, matériel et main d'œuvre. Les dosages sont donnés à titre indicatif; l'entreprise adaptera ces derniers en fonction de l'état du support au moment des travaux conformément aux normes en vigueur et particulièrement NF N 13808; NF EN 13043 et XP 18545 art. 8.</p> <p>LE METRE CARRE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
430	<p>Emplois à l'émulsion de bitume</p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne, la réalisation d'emplois à l'émulsion de bitume au point à temps. Il comprend la préparation de la chaussée, le balayage, la fourniture, le transport et le répandage d'émulsion de bitume à 65% ou 69 %, la fourniture à pied d'œuvre et la mise en œuvre de gravillon dioritique 2/4 à raison de 6 T environ par tonne d'émulsion et le cylindrage.</p> <p>LA TONNE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors Taxes)	Prix unitaire En chiffres (H.T.)
440	<p>Reprofilage manuel en enrobés 0/6 ou 0/10</p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne, la fourniture, le transport et la mise en œuvre manuelle d'enrobés à chaud 0/6 ou 0/10 pour reprofilage de chaussée.</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture, le transport, le stockage, la reprise, le dosage des granulats, du liant, du filler et des additifs de composition; - la fabrication en centrale des enrobés, leur chargement, leur transport en camions calorifugés bchés sur le chantier, leur déchargement; - le nettoyage et le balayage intensifs des parties à traiter; - la mise en œuvre manuelle des enrobés et le compactage, y compris frais de centrale d'enrobage, de laboratoire de chantier et tous déplacements de l'atelier de mise en oeuvre; - le tonnage pris en compte sera celui résultant de la totalisation des bons de pesée, fournis en originaux ou manuels accompagnés des originaux comportant une erreur, des camions dont le contenu aura réellement été mis en œuvre sur le chantier, réfections faites en cas de transport en surcharge conformément à l'article 25.2 du CCAG travaux. <p>LA TONNE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
450	<p>Mise en œuvre d'enrobés 0/6 ou 0/10 – Finisseur ou Niveleuse</p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne, la fourniture, le transport et la mise en œuvre au finisseur ou à la niveleuse d'un tapis en enrobé à chaud 0/6 ou 0/10.</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture, le transport, le stockage, la reprise, le dosage des granulats, du liant, du filler et des additifs de composition; - la fabrication en centrale des enrobés, leur chargement, leur transport en camions calorifugés bchés sur le chantier, leur déchargement; - la fourniture, le transport et la mise en oeuvre d' une couche d' accrochage à base d' un liant hydrocarbonné sur les parties de voies à traiter jusqu' aux flancs de découpe ou de reprise; - la mise en œuvre des enrobés au finisseur ou à la niveleuse et le compactage, y compris frais de centrale d'enrobage, de laboratoire de chantier et tous déplacements de l'atelier de mise en oeuvre; - les ancrages transversaux en début et en fin de section et des ancrages de rive du tapis, ainsi que toutes sujétions pour raccords exécutés à la main et d'application en traverse sous circulation; - le nettoyage et le balayage intensifs des parties à traiter; - le tonnage pris en compte sera celui résultant de la totalisation des bons de pesée, fournis en originaux ou manuels accompagnés des originaux comportant une erreur, des camions dont le contenu aura réellement été mis en œuvre sur le chantier, réfections faites en cas de transport en surcharge conformément à l'article 25.2 du CCAG travaux. <p>LA TONNE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
460	<p>Mise en œuvre d'un revêtement en BBTM 0/6 ou 0/10</p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne, la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un béton bitumineux très mince (BBTM) 0/6 ou 0/10 conformément à la norme NFP 98-137.</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fabrication, le chargement, le transport, le déchargement et la mise en œuvre au finisseur conformément à la norme NFP 98-150, à raison d'un dosage moyen compris entre 50 et 75 kg/m²; <p>Les granulats seront de roches massives de qualité B2a conformément à la norme NFP – 98-101.</p> <ul style="list-style-type: none"> - le nettoyage et le balayage intensifs des parties à traiter; - la fourniture, le transport et la mise en oeuvre d' une couche d' accrochage à base d' un liant hydrocarbonné sur les parties de voies à traiter jusqu' aux flancs de découpe ou de reprise; - le tonnage pris en compte sera celui résultant de la totalisation des bons de pesée, fournis en originaux ou manuels accompagnés des originaux comportant une erreur, des camions dont le contenu aura réellement été mis en œuvre sur le chantier, réfections faites en cas de transport en surcharge conformément à l'article 25.2 du CCAG travaux. <p>LA TONNE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

Complété quant aux prix par
l'entrepreneur soussigné
A , le

Approuvé quant au cadre et au prix par
le maître d'ouvrage
A , le