



COMMUNAUTE DE COMMUNES GÂTINE CHOISILLES

Le Chêne Baudet
37360 St ANTOINE DU ROCHER
TÉLÉPHONE: 02 47 29 81 00
TÉLÉCOPIE: 02 47 29 81 04
cgc.secretariat@wanadoo.fr

TRAVAUX sur VOIRIES COMMUNAUTAIRES

BORDEREAU DES PRIX

(B.P.)

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
SERVICES GENERAUX		
<p>100</p>	<p>Installation de chantier</p> <p>Ce prix rémunère, forfaitairement, l'amenée sur le chantier et le repliement en fin de travaux de toutes les installations et matériels nécessaires à la bonne marche du chantier, pour l'entreprise et ses sous-traitants ou co-traitants éventuels.</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et les frais d'installation de baraques de chantier et locaux propres aux matériels et aux personnels de chantier; - les dispositions de tout ordre en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité du chantier ; - la fourniture, la mise en place et l'entretien des dispositifs de protection dans les endroits nécessaires pour garantir la sécurité des riverains au chantier ; - l'enlèvement des installations et le repli du matériel ; - la remise en état des lieux, l'évacuation des matériaux excédentaires ; - la réalisation d'un plan de récolement si nécessaire (création d'un réseau pluvial - voir CCTP). <p>Une fraction égale aux deux tiers sera payée à la mise en place des installations; la fraction restante sera versée à l'achèvement des travaux après repliement du matériel et état des lieux par bon de commande.</p> <p>Le Forfait:</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>101</p>	<p>Signalisation de chantier</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture, mise en place, exploitation, maintenance et remplacement, s'il y a lieu, de jour comme de nuit, et le repliement en fin de travaux, des panneaux et des dispositifs de signalisation temporaire au droit du chantier. Cette signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, Livre 1, 8ème partie (arrêté du 24 novembre 1967 modifié) et au manuel signalisation du chef de chantier. Les panneaux seront rétro-réfléchissants et de dimensions réglementaires suivant le chantier et la voie concernée.</p>	
<p>101 a</p>	<p>Signalisation de chantier courante</p> <p>Dito prix 110 pour la signalisation courante d'un chantier avec la mise en place éventuelle d'un alternat par panneaux B15 et C18.</p> <p>Le Forfait:</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
101 b	<p>Signalisation de chantier avec alternat par feux tricolores</p> <p>Dito prix 110 pour la signalisation d'un chantier avec la mise en place d'un alternat par feux tricolores.</p> <p>Le Forfait:</p> <p>.....</p>
101 c	<p>Signalisation de chantier avec alternat manuel à 2 personnes</p> <p>Dito prix 110 pour la signalisation d'un chantier avec la mise en place d'un alternat manuel à 2 personnes par piquets K10.</p> <p>Le Forfait:</p> <p>.....</p>
101 d	<p>Signalisation de chantier avec alternat manuel à 3 personnes</p> <p>Dito prix 110 pour la signalisation d'un chantier avec la mise en place d'un alternat manuel à 3 personnes par piquets K10.</p> <p>Le Forfait:</p> <p>.....</p>
102	<p>Mise en place d'une déviation</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture, mise en place, exploitation, maintenance et remplacement, s'il y a lieu, de jour comme de nuit, et le repliement en fin de travaux, des panneaux et des dispositifs de signalisation temporaire nécessaire à la mise en place d'une déviation. Cette signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, Livre 1, 8ème partie (arrêté du 24 novembre 1967 modifié) et au manuel signalisation du chef de chantier. Les panneaux seront rétro-réfléchissants et de dimensions réglementaires suivant le chantier et la voie concernée. Ce prix comprend l'installation complète d'une déviation avec signalisation du jalonnement et des coupures au droit du chantier.</p> <p>Le Forfait:</p> <p>.....</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
TRAVAUX PREALABLES		
103	<p>Dépose de bordures et caniveaux</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la dépose de bordures et caniveaux (et béton de pose et semelle de fondation) y compris leur chargement sur camion et leur évacuation en centre de tri ou stockage approprié.</p> <p>Le mètre linéaire:</p> <p>.....</p>
104	<p>Dépose et repose de clôture existante</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la dépose soignée de clôture existante, son stockage temporaire, sa repose soignée et toutes sujétions de réalisation (massifs béton...).</p> <p>Le mètre linéaire:</p> <p>.....</p>
105	<p>Dépose et repose de panneau de signalisation</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la dépose soignée de panneau de signalisation, l'évacuation du massif béton, le stockage temporaire du panneau, sa repose soignée par massif béton et toutes sujétions de réalisation.</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>
106	<p>Dépose et repose de mobilier urbain</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la dépose soignée de mobilier urbain (banc, poubelle...), son stockage temporaire, sa repose soignée et toutes sujétions de réalisation.</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>
107	<p>Abattage et dessouchage d'arbre</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, l'abattage et le dessouchage d'arbre repéré avec le maître d'ouvrage, l'évacuation du bois et des souches, les sujétions imposées par les services de la protection civile et de l'environnement.</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
108	<p>Débroussaillage d'accotement</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, le débroussaillage et le nettoyage d'accotement, y compris évacuation des végétaux non conservés et toutes sujétions de réalisation.</p> <p>Le mètre carré:</p> <p>.....</p>
BORDURES		
109	<p>Fourniture et pose de bordures et caniveaux</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de bordures et caniveaux béton de classe A, comprenant:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le terrassement, • le chargement et l'évacuation des déblais en décharge de l'entreprise, • le réglage et le compactage du fond de forme, • la fourniture et la mise en œuvre d'une semelle béton dosé à 250 kg/m³, de 0,15m d'épaisseur et débordant de 0,10m de part et d'autre de la bordure, • la butée de béton à 45° sur toute la longueur de la bordure, épaisseur 0 à moins 3cm du haut de la bordure, • la fourniture et la pose de bordures ou caniveaux béton de classe A, • la confection des joints au mortier dosé à 600 kg/m³, • toutes sujétions de réalisation 	
109a	<p>Bordures de type A2 ou T2</p> <p>Le mètre linéaire:</p> <p>.....</p>
109b	<p>Bordures de type P1</p> <p>Le mètre linéaire:</p> <p>.....</p>
109b	<p>Bordures de type CS2</p> <p>Le mètre linéaire:</p> <p>.....</p>
109c	<p>Bordures de type CC1</p> <p>Le mètre linéaire:</p> <p>.....</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
ACCOTEMENTS		
110	<p>Dérasement d'accotement</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la surface, mesurée en projection horizontale, d'accotement mis à niveau sur une hauteur de 0,10 m .Il comprend le nivellement exécuté avec engins mécaniques, le réglage et le compactage des apports de terre si nécessaires, l'évacuation des excédents éventuels en centre de tri ou stockage approprié ainsi que toutes sujétions de main d'œuvre.</p> <p>Le mètre carré:</p> <p>.....</p>
111	<p>Ouverture de fossés</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, l'ouverture de fossés exécutés avec engins mécaniques de dimensions moyennes : 1,20m en gueule, 0,4m en fond et 0,80m de profondeur, y compris le façonnage du fossé, le chargement des déblais et évacuation en centre de tri ou stockage approprié, ou la réutilisation pour la mise à niveau des accotements et toutes sujétions de réalisation.</p> <p>Le mètre linéaire:</p> <p>.....</p>
112	<p>Curage de fossés avec évacuation</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire, le curage de fossés existants y compris nettoyage et approfondissement de 20cm maximum et le chargement des déblais et évacuation en centre de tri ou stockage approprié et toutes sujétions de réalisation.</p> <p>Le mètre linéaire:</p> <p>.....</p>
113	<p>Curage de fossés sans évacuation</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire, le curage de fossés existants y compris nettoyage et approfondissement de 20cm maximum et réutilisation immédiate de déblais sur le chantier en accotement ou mise en œuvre sur la propriété voisine avec accord du propriétaire et du maître d'œuvre et toutes sujétions de réalisation.</p> <p>Le mètre linéaire:</p> <p>.....</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
114	<p>Mise à niveau d'accotement en terre</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la surface, mesurée en projection horizontale, d'accotement mis à niveau. Il comprend le nivellement exécuté avec engins mécaniques, le réglage et le compactage des apports de terre si nécessaires provenant des créations de fossés, l'évacuation des excédents éventuels en centre de tri ou stockage approprié ainsi que toutes sujétions de main d'œuvre sur une épaisseur moyenne de 5 cm.</p> <p>Le mètre carré:</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>
115	<p>Mise à niveau d'accotement en grave calcaire</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la surface, mesurée en projection horizontale, d'accotement mis à niveau. Il comprend le nivellement exécuté avec engins mécaniques, la fourniture, le réglage et le compactage de la grave calcaire 0/20 sur une épaisseur moyenne de 5 cm, l'évacuation des excédents éventuels en décharge de l'entrepreneur ainsi que toutes sujétions de main d'œuvre .</p> <p>Le mètre carré:</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>
116	<p>Création d'accotement en diorite</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la surface, mesurée en projection horizontale, de réalisation d'accotement en diorite. Il comprend les terrassements sur 0.30m, l'évacuation des déblais en décharge de l'entrepreneur, le nivellement du fond de forme, la fourniture et pose d'un géotextile, la fourniture, la mise en œuvre, le réglage et le compactage de grave dioritique 0/31,5 sur 0,30 m d'épaisseur compacté et mis en œuvre en deux couches successives, ainsi que toutes sujétions de main d'œuvre.</p> <p>Le mètre carré:</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
EAUX PLUVIALES		
117	<p>Dépose de canalisation en béton ou PVC</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire, la dépose de canalisation en béton ou PVC, y compris les terrassements, son évacuation en centre de tri ou stockage approprié et toutes sujétions de réalisation.</p> <p>Le mètre linéaire:</p> <p>.....</p>
118	<p>Fourniture et pose de canalisations</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose des canalisations en béton 135A ou PVC CR8, selon les prescriptions du CCTP, provenant d'usines agréées, à emboîtement à collets avec joints souples.</p> <p>Il comprend notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fouille en terrains de toutes natures jusqu'à 1.30m de profondeur y compris la démolition et l'enlèvement d'enrobé, de bordures, maçonneries, béton, béton armé et rochers, - le travail à la main nécessaire au croisement des réseaux et ouvrages existants, y compris la réfection éventuelle des ouvrages après passage, - l'enlèvement des déblais en décharge de l'entreprise, -... l'éventuelle dépose de réseaux hors service si besoin, - le blindage éventuel, - le réglage, le nivellement et le compactage du fond de fouille arasé à 0,10m au moins au dessous de la cote prévue de la génératrice inférieure de la canalisation, - le détournement et l'épuisement des eaux de quelque provenance qu'elles soient, - la fourniture, le transport et la pose de canalisation en béton 135A ou PVC CR8, sur un lit de pose en sable déclassé de 0,10m d'épaisseur, - la fourniture et façon des joints, y compris les emboîtements et les éléments de raccordements, les éventuels regards borgnes, les calages divers, la jonction des ouvrages, les scellements aux regards de visite, les contrôles, - le calage et l'enrobage en sable déclassé, de la canalisation, jusqu'à 0,30m minimum au dessus de la génératrice supérieure, - l'enrobage, si nécessaire, de la canalisation avec du béton maigre dosé à 150 kg, - la remise en place des matériaux du site (dans le cas d'un remblaiement spécifique de tranchée, cette prestation de remblaiement sera facturée avec les prix de fourniture et mise en œuvre de matériaux nobles), - toutes sujétions de réalisation (éventuel étaieement de réseaux existants, éventuelle reprise de remblaiement de réseaux existants, éventuelle modification de branchements existants...). - la mise en service après que les contrôles extérieurs aient donné satisfaction. 	

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
118a	<p>Canalisation béton armé 135A Ø300 dito prix 118 pour canalisation de Ø 300 mm intérieur.</p> <p>Le mètre linéaire:</p> <p>.....</p>
118b	<p>Canalisation béton armé 135A Ø400 dito prix 118 pour canalisation de Ø 400 mm intérieur.</p> <p>Le mètre linéaire:</p> <p>.....</p>
118c	<p>Canalisation béton armé 135A Ø500 dito prix 118 pour canalisation de Ø 500 mm intérieur.</p> <p>Le mètre linéaire:</p> <p>.....</p>
118d	<p>Canalisation béton armé 135A Ø600 dito prix 118 pour canalisation de Ø 600 mm intérieur.</p> <p>Le mètre linéaire:</p> <p>.....</p>
118e	<p>Canalisation béton armé 135A Ø800 dito prix 118 pour canalisation de Ø 800 mm intérieur.</p> <p>Le mètre linéaire:</p> <p>.....</p>
118f	<p>Canalisation PVC CR8 Ø200 dito prix 118 pour canalisation PVC de Ø 200 mm intérieur.</p> <p>Le mètre linéaire:</p> <p>.....</p>
118g	<p>Canalisation PVC CR8 Ø300 dito prix 118 pour canalisation PVC de Ø 300 mm intérieur.</p> <p>Le mètre linéaire:</p> <p>.....</p>
118h	<p>Canalisation PVC CR8 Ø400 dito prix 118 pour canalisation PVC de Ø 400 mm intérieur.</p> <p>Le mètre linéaire:</p> <p>.....</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
119	<p>Raccordement au réseau existant</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, le raccordement du nouveau réseau pluvial au réseau existant quelque soit les diamètres des canalisations y compris les terrassements, les pièces spéciales de raccordement et toutes sujétions de réalisation.</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>
120	<p>Fourniture et pose de tête de buse droite</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la pose de tête de buse droite conforme aux normes NF en vigueur y compris les terrassements, le lit de pose en sable, le raccordement à la canalisation d'eaux pluviales, le remblaiement de la fouille et son compactage et toutes sujétions de réalisation.</p>	
120a	<p>Fourniture et pose de tête de buse droite pour Ø300 ou Ø400</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>
120b	<p>Fourniture et pose de tête de buse droite pour Ø600</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>
120c	<p>Fourniture et pose de tête de buse droite pour Ø800</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>
121a	<p>Fourniture et pose de tête de buse de sécurité pour Ø300</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la pose de tête de buse inclinée avec une pente maximale 1/3 conforme aux normes NF n° P 98-490 et P98-491 pour un Ø 300, y compris les terrassements, le lit de pose en sable, le raccordement à la canalisation d'eaux pluviales, le remblaiement de la fouille et son compactage et toutes sujétions de réalisation.</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
121b	<p>Fourniture et pose de tête de buse de sécurité pour Ø400</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la pose de tête de buse inclinée avec une pente maximale 1/3 conforme aux normes NF n° P 98-490 et P98-491 pour un Ø 400, y compris les terrassements, le lit de pose en sable, le raccordement à la canalisation d'eaux pluviales, le remblaiement de la fouille et son compactage et toutes sujétions de réalisation.</p> <p>L'unité :</p>
122	<p>Dépose et repose de tête d'aqueduc</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la dépose de tête d'aqueduc inclinée ou droite, la mise en dépôt près du chantier et la repose à l'extrémité de la nouvelle canalisation, y compris toutes sujétions de matériels, matériaux et main d'œuvre.</p> <p>L'unité :</p>
123a	<p>Fourniture et pose de regard de visite €600</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la construction de regard de visite Ø600, y compris la fourniture et la pose du système de fermeture :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fouille en terrains de toutes natures jusqu'à 1.30m de profondeur y compris la démolition et l'enlèvement d'enrobé, de bordures, maçonneries, béton, béton armé et rochers, - l'évacuation des déblais en décharge de l'entreprise, - le travail à la main nécessaire au croisement des réseaux et ouvrages existants, y compris la réfection éventuelle des ouvrages après passage, - la fourniture et la pose d'éléments de regard avec joint d'étanchéité ou coulage sur place à 300 kg/m3, - la fourniture et la pose des échelons, - la mise à la cote, - la finition soignée du radier, - le lissage au mortier à l'intérieur du regard, - la fourniture et la pose de système de fermeture, à cadre rond, classe <u>D400</u>, en fonte ductile, ouverture utile Ø600, tampon ventilé et articulé permettant une ouverture minimum de 115°, joint élastomère pour l'étanchéité et la stabilité, - la fourniture et façon des joints, y compris les emboîtements et les éléments de raccordements, les calages divers, la jonction des ouvrages, les scellements, les contrôles, - le détournement et l'épuisement des eaux de quelques provenances qu'elles soient, - Le remblaiement autour du regard, - toutes sujétions de réalisation. <p>L'unité:</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
123b	<p>Fourniture et pose de regard de visite $\text{Æ}800$</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la construction de regard de visite $\text{Ø}800$, y compris la fourniture et la pose du système de fermeture :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fouille en terrains de toutes natures jusqu'à 1.30m de profondeur y compris la démolition et l'enlèvement d'enrobé, de bordures, maçonneries, béton, béton armé et rochers, - l'évacuation des déblais en décharge de l'entreprise, - le travail à la main nécessaire au croisement des réseaux et ouvrages existants, y compris la réfection éventuelle des ouvrages après passage, - la fourniture et la pose d'éléments de regard avec joint d'étanchéité ou coulage sur place à 300 kg/m³, - la fourniture et la pose des échelons, - la mise à la cote, - la finition soignée du radier, - le lissage au mortier à l'intérieur du regard, - la fourniture et la pose de système de fermeture, à cadre rond, classe <u>D400</u>, en fonte ductile, ouverture utile $\text{Ø}600$, tampon ventilé et articulé permettant une ouverture minimum de 115°, joint élastomère pour l'étanchéité et la stabilité, - la fourniture et façon des joints, y compris les emboîtements et les éléments de raccordements, les calages divers, la jonction des ouvrages, les scellements, les contrôles, - le détournement et l'épuisement des eaux de quelques provenances qu'elles soient, - Le remblaiement autour du regard, - toutes sujétions de réalisation. <p>L'unité:</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>
124a	<p>Création de regard avaloir à grille 300x750</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la construction d'un ouvrage de collecte des eaux pluviales, et comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le terrassement, - l'évacuation des déblais en décharge de l'entreprise, - le coulage sur place à 350 kg/m³ d'éléments de regard, - la fourniture et la pose d'une grille avaloir 700 x 300 et son cadre, 250KN, - le raccordement à la canalisation de branchement $\text{Ø}200$, - la mise à la cote, - le scellement de la grille avaloir, - le remblaiement de la fouille, - toutes sujétions de réalisation. <p>L'unité:</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
124b	<p>Création de regard avaloir à grille 300x750 avec profil T2 ou A2</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la construction d'un ouvrage de collecte des eaux pluviales, et comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le terrassement, - l'évacuation des déblais en décharge de l'entreprise, - le coulage sur place à 350 kg/m³ d'éléments de regard, - la fourniture et la pose d'une grille avaloir 700 x 300, son cadre, 250KN, et son profil d'engouffrement T2 ou A2, - le raccordement à la canalisation de branchement Ø200, - la mise à la cote, - le scellement de la grille avaloir, - le remblaiement de la fouille, - toutes sujétions de réalisation. <p>L'unité:</p> <p>.....</p>
125	<p>Création de regard 400x400</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la construction d'un regard 400x400 intérieur, et comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le terrassement, - l'évacuation des déblais en décharge de l'entreprise, - le coulage sur place à 350 kg/m³ d'éléments de regard, sur 1.00m de haut, - la fourniture et la pose d'un dispositif de fermeture, - le raccordement à la canalisation de branchement Ø200, - la mise à la cote, - le scellement du dispositif de fermeture, - le remblaiement de la fouille, - toutes sujétions de réalisation. 	
125a	<p>Création de regard 400x400 avec grille et cadre fonte 250KN 400x400</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>
125b	<p>Création de regard 400x400 avec dalle béton 400x400</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>
125c	<p>Création de regard 400x400 avec tampon et cadre fonte 250KN 400x400</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
126	<p>Création de regard 500x500</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la construction d'un regard 500x500 intérieur, et comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le terrassement, - l'évacuation des déblais en décharge de l'entreprise, - le coulage sur place à 350 kg/m³ d'éléments de regard, sur 1.00m de haut, - la fourniture et la pose d'un dispositif de fermeture, - le raccordement à la canalisation de branchement Ø200, - la mise à la cote, - le scellement du dispositif de fermeture, - le remblaiement de la fouille, - toutes sujétions de réalisation. 	
126a	<p>Création de regard 500x500 avec grille et cadre fonte 250KN 500x500</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>
126b	<p>Création de regard 500x500 avec dalle béton 500x500</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>
126c	<p>Création de regard 500x500 avec tampon et cadre fonte 250KN 500x500</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>
127	<p>Mise en place de drain agricole</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la mise en place d'un drain agricole de Ø 40 mm positionné dans la fouille après terrassement de l'élargissement de chaussée ou de la purge; il sera enveloppé et recouvert de géotextile comme tout le fond de la fouille; les extrémités seront positionnées en arrondi vers l'extérieur de la chaussée.</p> <p>Le mètre linéaire:</p> <p>.....</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
128	<p>Mise en place de tranchée drainante</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la confection d'une tranchée drainante avec la fourniture et la mise en place d'un drain routier de Ø 100 mm, à cunette plate, enrobé de granulats roulés 18/22 (5cm en dessous, 20cm de chaque côté et 20cm au dessus) le tout entouré d'un géotextile et d'un massif drainant en cailloux 40/70 (50cm de large et 40cm d'épaisseur), de profondeur mini du fil d'eau -0,70 m et largeur de 0,50 m, y compris terrassement et évacuation des déblais à la décharge de l'entrepreneur.</p> <p>Le mètre linéaire:</p> <p>.....</p>
129a	<p>Fourniture et pose de caniveaux-grille en acier galvanisé de 10cm de large</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture à pied d'œuvre et la pose de caniveaux-grille en acier galvanisé de 10cm de large, sur lit de béton dosé à 250kg/m³. Il comprend également les terrassements nécessaires, l'évacuation des déblais à la décharge de l'entrepreneur, le calage, le raccordement au collecteur principal par une canalisation PVC Ø100 et toutes sujétions de réalisation.</p> <p>Le mètre linéaire:</p> <p>.....</p>
129b	<p>Fourniture et pose de caniveaux-grille en fonte boulonné de 20cm de large</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture à pied d'œuvre et la pose de caniveaux-grille boulonné en fonte de 20cm de large, sur lit de béton dosé à 250kg/m³. Il comprend également les terrassements nécessaires, l'évacuation des déblais à la décharge de l'entrepreneur, le calage, le raccordement au collecteur principal par une canalisation PVC Ø160 et toutes sujétions de réalisation.</p> <p>Le mètre linéaire:</p> <p>.....</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
130	<p>Raccordement des écoulements EP des riverains</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la reprise de gouttière et de branchement particulier et comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le terrassement en terrains de toutes natures y compris la démolition et l'enlèvement d'enrobé, de bordures, maçonneries, béton, béton armé et rochers et évacuation des déblais en décharge de l'entreprise, • <u>REPRISE DE GOUTTIERES :</u> • la fourniture et la mise en oeuvre d'éléments de gouttières de prolongement de l'existant (aluminium ou fonte), y compris scellement de colliers en partie verticale (<u> pied de chute à redescendre à l'intérieur du regard</u>), • la fourniture et pose d'un regard béton préfabriqué 20cmx20cm avec un cadre et tampon fonte GS 125 KN déjà découpé à la dimension de descente de gouttière avec mise à la cote, • <u>REPRISE D'ECOULEMENT EP venant du domaine privé :</u> • la fourniture et pose d'un regard béton préfabriqué 20cmx20cm avec un cadre et tampon fonte GS 125 KN à poser sous trottoir sur la canalisation existante avec mise à la cote, • <u>RACCORDEMENT AU COLLECTEUR :</u> • la fourniture et pose de canalisations PVC Ø125, • le raccordement au réseau par piquage, • <u>RACCORDEMENT EN GARGOUILLE :</u> • la fourniture et pose de canalisations acier Ø80, • la fourniture et pose de gargouille A2 ou T2 encastré dans la bordure, • la fourniture et façon des joints, la jonction des ouvrages, les scellements, les contrôles, • la fourniture et la mise en oeuvre de sable déclassé pour le lit de pose et l'enrobage de la canalisation, • l'enrobage, si nécessaire, de la canalisation avec du béton maigre dosé à 150 kg, • le remblaiement de la fouille • toutes sujétions de réalisation. <p>L'unité:</p> <p>.....</p>
131	<p>Descente d'EP en écailles</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la pose d'écailles préfabriquées en béton (50cm de large) posées sur un lit de béton maigre dosé à 200kg/m3, y compris le terrassement et le nivellement nécessaire à la pose des écailles pour un alignement droit de descente d'E.P.</p> <p>Le mètre linéaire:</p> <p>.....</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
RESEAUX DIVERS		
132	Remplacement de cadre et tampon Ce prix rémunère, à l'unité, le remplacement de cadre et tampon et la mise à niveau d'ouvrages existants et comprend: <ul style="list-style-type: none"> • le descellement et la dépose du système de fermeture, • l'évacuation en décharge de l'entrepreneur, • la mise à la cote, à la résine ou en béton, • la fourniture et la pose de système de fermeture, • le scellement du système de fermeture, • le ragréage de l'intérieur du regard, de la chambre • le balisage, • toutes sujétions de réalisation 	
132a	Tampon fonte 300x300 250KN L'unité :
132b	Tampon fonte 400x400 250KN L'unité :
132c	Tampon fonte 500x500 250KN L'unité :
132d	Tampon fonte 600x600 250KN L'unité :
132e	Tampon fonte 800x800 250KN L'unité :
132f	Tampon fonte 600x600 400KN L'unité :
132g	Tampon fonte 800x800 400KN L'unité :

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
132h	Grille fonte 300x300 250KN L'unité :
132i	Grille fonte 400x400 250KN L'unité :
132j	Grille fonte 500x500 250KN L'unité :
132k	Grille fonte 600x600 250KN L'unité :
132l	Grille fonte 800x800 250KN L'unité :
132m	Grille fonte 600x600 400KN L'unité :
132n	Grille fonte 800x800 400KN L'unité :
132o	Tampon fonte Ø600 400KN L'unité :
132p	Grille fonte Ø600 400KN L'unité :

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
133	<p>Mise à niveau de bouche à clef</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, le repérage, le dégagement, les terrassements éventuels, la mise à la verticale du tube allonge, la pose et la calage de la bouche à clé, la réfection de chaussée à l'identique et toutes sujétions de fourniture et de main d'œuvre nécessaires à l'opération.</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>
134	<p>Mise à niveau de regard</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la mise à niveau du tampon de regard ou de bouche d'égout après revêtement ou nivellement définitif, y compris toutes sujétions de démolition, de raccordement et de coffrage, toutes fournitures comprises. Il comprend également le nettoyage et l'évacuation des déchets à la décharge de l'entrepreneur.</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>
135	<p>Mise à niveau de chambre France Télécom</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la mise à niveau de chambre France Télécom après revêtement ou nivellement définitif, y compris toutes sujétions de démolition, de raccordement et de coffrage, toutes fournitures comprises. Il comprend également le nettoyage et l'évacuation des déchets en centre de tri ou stockage approprié.</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>
136	<p>Fourniture et mise en œuvre de béton dosé à 350 kg/m3</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cube, le béton dosé à 350 kg/m3 de CPJ, conforme aux prescriptions du fascicule 65 du C.C.T.G., pour la confection d'ouvrages maçonnés. Il comprend toutes fournitures, main d'œuvre, matériel et sujétions diverses notamment celles relatives aux coffrages, vibrages, ferrailages, la réalisation des enduits de finition.</p> <p>Le mètre cube:</p> <p>.....</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
137	<p>Fourniture et mise en œuvre de béton pour enrobage de canalisation</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube, le béton dosé à 250 kg/m³ de CPJ, pour la protection de canalisation en PVC sous chaussée. Il comprend la fourniture, le transport à pied d'œuvre, la mise en place en tranchée et toutes sujétions.</p> <p>Le mètre cube:</p>
138	<p>Fourniture et pose de fourreaux France Télécom</p> <p>Ce prix rémunère au mètre la fourniture et la pose de fourreaux en polychlorure de vinyle non plastifié conforme à la norme NF T 54018, labellisés et marqués LST de Ø 45 x 1,8, y compris l'ouverture de la tranchée, l'évacuation des déblais à la décharge de l'entrepreneur, le lit de pose, l'aiguillage pour tirage de câbles, le grillage avertisseur vert, l'enrobage en sable des fourreaux et leur bétonnage à l'approche de la chambre et toutes sujétions ainsi que le remblaiement de la tranchée.</p>	
138a	<p>Fourreaux France Télécom 2Ø45</p> <p>Le mètre linéaire:</p>
138b	<p>Fourreaux France Télécom 4Ø45</p> <p>Le mètre linéaire:</p>
139a	<p>Fourniture et pose de chambre France Télécom L2T</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'une chambre de tirage téléphonique agréée France Télécom de type L2T, y compris le terrassement, la pose sur lit de béton maigre de 10 cm d'épaisseur, la pose des tampons de fermeture, le remblaiement soigné, le percement pour raccord des fourreaux et toutes sujétions.</p> <p>L'unité :</p>
139b	<p>Fourniture et pose de chambre France Télécom L1T</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'une chambre de tirage téléphonique agréée France Télécom de type L1T, y compris le terrassement, la pose sur lit de béton maigre de 10 cm d'épaisseur, la pose des tampons de fermeture, le remblaiement soigné, le percement pour raccord des fourreaux et toutes sujétions.</p> <p>L'unité :</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
140	<p>Fourniture et pose de fourreaux TPC</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de fourreaux TPC en polyéthylène annelés extérieurs et lisses intérieurs conforme à la norme NFC 68-171, y compris l'ouverture de la tranchée, l'évacuation des déblais à la décharge de l'entrepreneur, le lit de pose, l'aiguillage pour tirage de câbles, le grillage avertisseur, l'enrobage en sable des fourreaux et leur bétonnage à l'approche de regard et toutes sujétions ainsi que le remblaiement de la tranchée.</p>	
140a	<p>Fourreaux TPC Ø75</p> <p>Le mètre linéaire:</p>
140b	<p>Fourreaux TPC Ø110</p> <p>Le mètre linéaire:</p>
140c	<p>Fourreaux TPC Ø160</p> <p>Le mètre linéaire:</p>
CHAUSSEE - TROTTOIR		
141	<p>Découpage de la chaussée à la scie</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, le découpage de la chaussée à la scie à asphalte, de la couche de roulement et de base, quelque soit sa nature sur décision du maître d'œuvre. Il comprend la lubrification, le traçage, et toutes sujétions de réalisation.</p> <p>Le mètre linéaire:</p>
142	<p>Découpage pour ancrage des enrobés</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la découpe de la chaussée au marteau pneumatique ou au disque, pour la confection d'un ancrage des enrobés sur 3 cm d'épaisseur et 0,50 m de largeur, y compris toutes fournitures, matériels et évacuation des déblais en centre de tri ou stockage approprié.</p> <p>Le mètre linéaire:</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
143	<p>Rabotage d'enrobé</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, le rabotage d'enrobé. Il comprend notamment la mise à disposition de la machine, le fraisage de la couche de surface de la chaussée sur une épaisseur variant entre 2 et 5 cm, le ramassage avec balayage soigné pour la récupération intégrale des matériaux, le chargement sur camions et l'évacuation des produits en centre de tri ou stockage approprié.</p> <p>Le mètre carré:</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>
144	<p>Scarification de chaussée</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la scarification de la chaussée existante en gravillonnage sur une épaisseur de 4 cm en moyenne y compris réglage, compactage et toutes sujétions de réalisation.</p> <p>Le mètre carré:</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>
145	<p>Balayage de chaussée</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, le nettoyage de la chaussée au balai mécanique réalisé préalablement à la mise en œuvre des revêtements, y compris évacuation des produits de balayage à la décharge de l'entrepreneur.</p> <p>Le mètre carré:</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
146	<p>Elargissement de chaussée sans tapis</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la création de poutre de rive pour élargissement de la chaussée. Ce prix est à considérer dans les cas où le tapis général d'enrobé (sur toute la largeur de la voie) est refait.</p> <p>Ce prix comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fouille en terrains de toutes natures jusqu'à -55cm y compris la démolition et l'enlèvement des déblais, des maçonneries, béton, béton armé, et matériaux bitumineux, - l'extraction et le chargement y compris les chargements et déchargements consécutifs à des dépôts provisoires liés à l'organisation de chantier, - la mise en dépôt définitif à la décharge de l'entrepreneur, - le réglage du fond de forme, - Le compactage soigné, - La fourniture et pose d'un géotextile, - La fourniture et mise en œuvre de 40cm de diorite 0/60, - Le compactage, - La fourniture et mise en œuvre de 10cm de calcaire 0/31,5, - Le compactage, - La fourniture et mise en œuvre d'une couche d'imprégnation sablée, - La fourniture et mise en œuvre de BBSG 0/10 sur 5cm, - Le compactage, - toutes sujétions de réalisation <p>Le mètre carré:</p>
147	<p>Elargissement de chaussée avec tapis</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la création de poutre de rive pour élargissement de la chaussée. Ce prix est à considérer dans les cas où le tapis général d'enrobé (sur toute la largeur de la voie) n'est pas refait.</p> <p>Ce prix comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fouille en terrains de toutes natures jusqu'à -60cm y compris la démolition et l'enlèvement des déblais, des maçonneries, béton, béton armé, et matériaux bitumineux, - l'extraction et le chargement y compris les chargements et déchargements consécutifs à des dépôts provisoires liés à l'organisation de chantier, - la mise en dépôt définitif à la décharge de l'entrepreneur, - le réglage du fond de forme, - Le compactage soigné, - La fourniture et pose d'un géotextile, - La fourniture et mise en œuvre de 40cm de diorite 0/60, - Le compactage, - La fourniture et mise en œuvre de 10cm de calcaire 0/31,5, - Le compactage, - La fourniture et mise en œuvre d'une couche d'imprégnation sablée, - La fourniture et mise en œuvre de BBSG 0/10 sur 5cm, - Le compactage, - La fourniture et mise en œuvre de BBSG 0/10 sur 5cm, - Le compactage, - toutes sujétions de réalisation <p>Le mètre carré:</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
148	<p>Elargissement de chaussée avec grave bitume et sans tapis</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la création de poutre de rive pour élargissement de la chaussée. Ce prix est à considérer dans les cas où le tapis général d'enrobé (sur toute la largeur de la voie) est refait.</p> <p>Ce prix comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fouille en terrains de toutes natures jusqu'à -50cm y compris la démolition et l'enlèvement des déblais, des maçonneries, béton, béton armé, et matériaux bitumineux, - l'extraction et le chargement y compris les chargements et déchargements consécutifs à des dépôts provisoires liés à l'organisation de chantier, - la mise en dépôt définitif à la décharge de l'entrepreneur, - le réglage du fond de forme, - Le compactage soigné, - La fourniture et pose d'un géotextile, - La fourniture et mise en œuvre de 30cm de diorite 0/60, - Le compactage, - La fourniture et mise en œuvre de 10cm de calcaire 0/31,5, - Le compactage, - La fourniture et mise en œuvre d'une couche d'imprégnation sablée, - La fourniture et mise en œuvre de grave bitume 0/20 sur 10cm, - Le compactage, - toutes sujétions de réalisation <p>Le mètre carré:</p>
149	<p>Elargissement de chaussée avec grave bitume et avec tapis</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la création de poutre de rive pour élargissement de la chaussée. Ce prix est à considérer dans les cas où le tapis général d'enrobé (sur toute la largeur de la voie) n'est pas refait.</p> <p>Ce prix comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fouille en terrains de toutes natures jusqu'à -55cm y compris la démolition et l'enlèvement des déblais, des maçonneries, béton, béton armé, et matériaux bitumineux, - l'extraction et le chargement y compris les chargements et déchargements consécutifs à des dépôts provisoires liés à l'organisation de chantier, - la mise en dépôt définitif à la décharge de l'entrepreneur, - le réglage du fond de forme, - Le compactage soigné, - La fourniture et pose d'un géotextile, - La fourniture et mise en œuvre de 30cm de diorite 0/60, - Le compactage, - La fourniture et mise en œuvre de 10cm de calcaire 0/31,5, - Le compactage, - La fourniture et mise en œuvre d'une couche d'imprégnation sablée, - La fourniture et mise en œuvre de grave bitume 0/20 sur 10cm, - Le compactage, - La fourniture et mise en œuvre d'une couche d'accrochage, - La fourniture et mise en œuvre de BBSG 0/10 sur 5cm, - Le compactage, - toutes sujétions de réalisation <p>Le mètre carré:</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
150	<p>Elargissement de chaussée uniquement empierré</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la création de poutre de rive pour élargissement de la chaussée. Ce prix est à considérer dans les cas de voirie existante uniquement empierrée, sans matériaux bitumineux.</p> <p>Ce prix comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fouille en terrains de toutes natures jusqu'à -50cm y compris la démolition et l'enlèvement des déblais, des maçonneries, béton, béton armé, et matériaux bitumineux, - l'extraction et le chargement y compris les chargements et déchargements consécutifs à des dépôts provisoires liés à l'organisation de chantier, - la mise en dépôt définitif à la décharge de l'entrepreneur, - le réglage du fond de forme, - Le compactage soigné, - La fourniture et pose d'un géotextile, - La fourniture et mise en œuvre de 40cm de diorite 0/60, - Le compactage, - La fourniture et mise en œuvre de 10cm de calcaire 0/31,5, - Le compactage, - toutes sujétions de réalisation <p>Le mètre carré:</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>
151	<p>Purge de chaussée sans tapis</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la réalisation de purge chaussée. Ce prix est à considérer dans les cas où le tapis général d'enrobé (sur toute la largeur de la voie) est refait.</p> <p>Ce prix comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fouille en terrains de toutes natures jusqu'à -55cm y compris la démolition et l'enlèvement des déblais, des maçonneries, béton, béton armé, et matériaux bitumineux, - l'extraction et le chargement y compris les chargements et déchargements consécutifs à des dépôts provisoires liés à l'organisation de chantier, - la mise en dépôt définitif à la décharge de l'entrepreneur, - le réglage du fond de forme, - Le compactage soigné, - La fourniture et pose d'un géotextile, - La fourniture et mise en œuvre de 40cm de diorite 0/60, - Le compactage, - La fourniture et mise en œuvre de 10cm de calcaire 0/31,5, - Le compactage, - La fourniture et mise en œuvre d'une couche d'imprégnation sablée, - La fourniture et mise en œuvre de BBSG 0/10 sur 5cm, - Le compactage, - toutes sujétions de réalisation <p>Le mètre carré:</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
152	<p>Purge de chaussée avec tapis</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la réalisation de purge chaussée. Ce prix est à considérer dans les cas où le tapis général d'enrobé (sur toute la largeur de la voie) n'est pas refait.</p> <p>Ce prix comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fouille en terrains de toutes natures jusqu'à -60cm y compris la démolition et l'enlèvement des déblais, des maçonneries, béton, béton armé, et matériaux bitumineux, - l'extraction et le chargement y compris les chargements et déchargements consécutifs à des dépôts provisoires liés à l'organisation de chantier, - la mise en dépôt définitif à la décharge de l'entrepreneur, - le réglage du fond de forme, - Le compactage soigné, - La fourniture et pose d'un géotextile, - La fourniture et mise en œuvre de 40cm de diorite 0/60, - Le compactage, - La fourniture et mise en œuvre de 10cm de calcaire 0/31,5, - Le compactage, - La fourniture et mise en œuvre d'une couche d'imprégnation sablée, - La fourniture et mise en œuvre de BBSG 0/10 sur 5cm, - Le compactage, - La fourniture et mise en œuvre de BBSG 0/10 sur 5cm, - Le compactage, - toutes sujétions de réalisation <p>Le mètre carré:</p>
153	<p>Purge de chaussée avec grave bitume et sans tapis</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la réalisation de purge chaussée. Ce prix est à considérer dans les cas où le tapis général d'enrobé (sur toute la largeur de la voie) est refait.</p> <p>Ce prix comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fouille en terrains de toutes natures jusqu'à -50cm y compris la démolition et l'enlèvement des déblais, des maçonneries, béton, béton armé, et matériaux bitumineux, - l'extraction et le chargement y compris les chargements et déchargements consécutifs à des dépôts provisoires liés à l'organisation de chantier, - la mise en dépôt définitif à la décharge de l'entrepreneur, - le réglage du fond de forme, - Le compactage soigné, - La fourniture et pose d'un géotextile, - La fourniture et mise en œuvre de 30cm de diorite 0/60, - Le compactage, - La fourniture et mise en œuvre de 10cm de calcaire 0/31,5, - Le compactage, - La fourniture et mise en œuvre d'une couche d'imprégnation sablée, - La fourniture et mise en œuvre de grave bitume 0/20 sur 10cm, - Le compactage, - toutes sujétions de réalisation <p>Le mètre carré:</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
154	<p>Purge de chaussée avec grave bitume et avec tapis</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la réalisation de purge chaussée. Ce prix est à considérer dans les cas où le tapis général d'enrobé (sur toute la largeur de la voie) n'est pas refait.</p> <p>Ce prix comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fouille en terrains de toutes natures jusqu'à -55cm y compris la démolition et l'enlèvement des déblais, des maçonneries, béton, béton armé, et matériaux bitumineux, - l'extraction et le chargement y compris les chargements et déchargements consécutifs à des dépôts provisoires liés à l'organisation de chantier, - la mise en dépôt définitif à la décharge de l'entrepreneur, - le réglage du fond de forme, - Le compactage soigné, - La fourniture et pose d'un géotextile, - La fourniture et mise en œuvre de 30cm de diorite 0/60, - Le compactage, - La fourniture et mise en œuvre de 10cm de calcaire 0/31,5, - Le compactage, - La fourniture et mise en œuvre d'une couche d'imprégnation sablée, - La fourniture et mise en œuvre de grave bitume 0/20 sur 10cm, - Le compactage, - La fourniture et mise en œuvre d'une couche d'accrochage, - La fourniture et mise en œuvre de BBSG 0/10 sur 5cm, - Le compactage, - toutes sujétions de réalisation <p>Le mètre carré:</p>
155	<p>Purge de chaussée uniquement empierrée</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la réalisation de purge chaussée. Ce prix est à considérer dans les cas de voirie existante uniquement empierrée, sans matériaux bitumineux.</p> <p>Ce prix comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fouille en terrains de toutes natures jusqu'à -50cm y compris la démolition et l'enlèvement des déblais, des maçonneries, béton, béton armé, et matériaux bitumineux, - l'extraction et le chargement y compris les chargements et déchargements consécutifs à des dépôts provisoires liés à l'organisation de chantier, - la mise en dépôt définitif à la décharge de l'entrepreneur, - le réglage du fond de forme, - Le compactage soigné, - La fourniture et pose d'un géotextile, - La fourniture et mise en œuvre de 40cm de diorite 0/60, - Le compactage, - La fourniture et mise en œuvre de 10cm de calcaire 0/31,5, - Le compactage, - toutes sujétions de réalisation <p>Le mètre carré:</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
156	<p>Terrassements en déblais en terrain de toutes natures</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cube, mesuré en place, l'exécution des déblais quelle que soit la nature du sol rencontré, et comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fouille en terrains de toutes natures y compris la démolition et l'enlèvement des maçonneries, béton, béton armé, bordures, matériaux bitumineux, réseaux hors service, • le travail à la main nécessaire au croisement des réseaux et ouvrages existants, y compris la réfection éventuelle des ouvrages maçonnés après passage, • l'extraction et le chargement y compris les chargements et déchargements consécutifs à des dépôts provisoires liés à l'organisation de chantier, • l'évacuation en centre de tri ou stockage approprié par l'entrepreneur, • la mise en dépôt définitif à la décharge de l'entrepreneur, • le réglage de la plate-forme ou de l'arase des terrassements selon le cas, • Le compactage soigné, • la protection de la plate-forme et des talus contre les eaux de ruissellement, <p>Le mètre cube:</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>
157	<p>Terrassements en déblais en terrain rocheux</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cube, mesuré en place, l'exécution des déblais en terrain rocheux, et comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fouille en terrains en terrain rocheux à l'aide d'un compresseur ou d'un brise-roche pneumatique ou hydraulique, • le travail à la main nécessaire au croisement des réseaux et ouvrages existants, y compris la réfection éventuelle des ouvrages maçonnés après passage, • l'extraction et le chargement y compris les chargements et déchargements consécutifs à des dépôts provisoires liés à l'organisation de chantier, • l'évacuation en centre de tri ou stockage approprié par l'entrepreneur, • la mise en dépôt définitif à la décharge de l'entrepreneur, • le réglage de la plate-forme ou de l'arase des terrassements selon le cas, • Le compactage soigné, • la protection de la plate-forme et des talus contre les eaux de ruissellement, <p>Le mètre cube:</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
158	<p>Géotextile</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre de géotextile conforme au CCTP sur le fond de forme réglé aux cotes préalables à la réalisation des couches de chaussée. Ce prix s'applique au mètre carré théorique de surface couverte sans tenir compte des recouvrements.</p> <p>Le mètre carré:</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>
159	<p>GNT diorite 0/60</p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne, la fourniture, le transport et la mise en œuvre de grave non traitée diorite 0/60 pour la réalisation de couche de chaussée. Ce prix comprend le compactage et réglage et toutes sujétions de réalisation. Le tonnage pris en attachement sera celui résultant de la totalisation des bons de pesée, fournis en originaux ou manuels accompagnés des originaux comportant une erreur, des camions dont le contenu aura réellement été mis en œuvre sur le chantier, réfaction faites en cas de transport en surcharge conformément à l'article 25.2 du CCAG travaux.</p> <p>La tonne:</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>
160	<p>GNT diorite 0/31,5</p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne, la fourniture, le transport et la mise en œuvre de grave non traitée diorite 0/31,5 pour la réalisation de couche de chaussée. Ce prix comprend le compactage et réglage et toutes sujétions de réalisation. Le tonnage pris en attachement sera celui résultant de la totalisation des bons de pesée, fournis en originaux ou manuels accompagnés des originaux comportant une erreur, des camions dont le contenu aura réellement été mis en œuvre sur le chantier, réfaction faites en cas de transport en surcharge conformément à l'article 25.2 du CCAG travaux.</p> <p>La tonne:</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
161	<p>Matériaux d'apport en grave tout venant 0/40</p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne, la fourniture, le transport et la mise en œuvre de grave non traitée tout venant 0/40 pour la réalisation de couche de chaussée. Ce prix comprend le compactage et réglage et toutes sujétions de réalisation. Le tonnage pris en attachement sera celui résultant de la totalisation des bons de pesée, fournis en originaux ou manuels accompagnés des originaux comportant une erreur, des camions dont le contenu aura réellement été mis en œuvre sur le chantier, réfaction faites en cas de transport en surcharge conformément à l'article 25.2 du CCAG travaux.</p> <p>La tonne:</p>
162	<p>GNT calcaire 0/20</p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne, la fourniture, le transport et la mise en œuvre de grave non traitée calcaire 0/20 pour la réalisation de couche de chaussée. Ce prix comprend le compactage et réglage et toutes sujétions de réalisation. Le tonnage pris en attachement sera celui résultant de la totalisation des bons de pesée, fournis en originaux ou manuels accompagnés des originaux comportant une erreur, des camions dont le contenu aura réellement été mis en œuvre sur le chantier, réfaction faites en cas de transport en surcharge conformément à l'article 25.2 du CCAG travaux.</p> <p>La tonne:</p>
163	<p>Gravillons du loir 6/10</p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne, la fourniture, le transport et la mise en œuvre de gravillons du Loir 6/10 pour la réalisation de couche de surface d'accotement. Ce prix comprend le compactage et réglage et toutes sujétions de réalisation. Le tonnage pris en attachement sera celui résultant de la totalisation des bons de pesée, fournis en originaux ou manuels accompagnés des originaux comportant une erreur, des camions dont le contenu aura réellement été mis en œuvre sur le chantier, réfaction faites en cas de transport en surcharge conformément à l'article 25.2 du CCAG travaux.</p> <p>La tonne:</p>
164	<p>Enduit monocouche 6/10</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la confection d'un enduit monocouche 6/10. Il comprend un épandage d'émulsion de bitume à 65% à raison de 1,3 kg au m² suivi d'un gravillonnage de 10 l de 6/10 au m² et d'un cylindrage poussé, et le balayage des rejets exécuté dans les quinze jours suivant les travaux, y compris toutes sujétions de fourniture, transport, matériel et main d'œuvre.</p> <p>Le mètre carré:</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
165	<p>Gravillonnage fluxé monocouche 6/10</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la confection d'un enduit monocouche 6/10 de type fluxé. Il comprend un épandage de bitume fluxé, à mettre en oeuvre en respectant toutes sujétions de température tant du produit que de l'extérieur, suivi d'un gravillonnage de 10 l de 6/10 au m² et d'un cylindrage poussé, et le balayage des rejets exécuté dans les quinze jours suivant les travaux, y compris toutes sujétions de fourniture, transport, matériel et main d'œuvre.</p> <p>Le mètre carré:</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>
166	<p>Enduit bicouche rose</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la confection d'un enduit bicouche rose. Il comprend le balayage préalable de la chaussée, un premier épandage d'émulsion de bitume à 65% à raison de 1,3 kg au m² suivi d'un gravillonnage de 10 l de porphyre rose 6/10 au m² et d'un cylindrage léger, un deuxième épandage d'émulsion de bitume à 65% à raison de 1,1 kg au m² suivi d'un gravillonnage de 6 l de porphyre rose 2/6 au m² et d'un cylindrage poussé, et le balayage des rejets exécuté dans les quinze jours suivant les travaux, y compris toutes sujétions de fourniture, transport, matériel et main d'œuvre.</p> <p>Le mètre carré:</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>
167	<p>Enduit bicouche</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la confection d'un enduit bicouche. Il comprend le balayage préalable de la chaussée, un premier épandage d'émulsion de bitume à 65% à raison de 1,3 kg au m² suivi d'un gravillonnage dioritique de 10 l de 6/10 au m² et d'un cylindrage léger, un deuxième épandage d'émulsion de bitume à 65% à raison de 1,1 kg au m² suivi d'un gravillonnage dioritique de 6 l de 2/6 au m² et d'un cylindrage poussé, et le balayage des rejets exécuté dans les quinze jours suivant les travaux, y compris toutes sujétions de fourniture, transport, matériel et main d'œuvre.</p> <p>Le mètre carré:</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>
168	<p>Couche d'imprégnation sablée</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la mise en oeuvre d'une couche d'imprégnation sablée à raison de 0,90kg/m² d'émulsion de bitume à 65% et de 6litres/m² de gravillons 2/4.</p> <p>Le mètre carré :</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
169	<p>Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'accrochage</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre d'une couche d'accrochage, dosée à 300 g/m² minimum de bitume résiduel.</p> <p>Le mètre carré :</p> <p>.....</p>
170	<p>Fourniture et mise en œuvre de grave bitume 0/20</p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture du bitume, des granulats et du filler, - la fabrication de la grave bitume, les dosages et le malaxage, - les pesées et le transport, - la mise en œuvre manuelle ou au finisseur et le compactage, - les ancrages transversaux de la couche de base en début et en fin des sections d'application, les raccordements aux voies adjacentes et la mise en œuvre en épaulements, - toutes sujétions d'exécution des travaux sous circulation alternée par demi-chaussée. <p>Le tonnage pris en attachement sera celui résultant de la totalisation des bons de pesée, fournis en originaux ou manuels accompagnés des originaux comportant une erreur, des camions dont le contenu aura réellement été mis en œuvre sur le chantier, réfaction faites en cas de transport en surcharge conformément à l'article 25.2 du CCAG travaux.</p>
170a	<p>Fourniture et mise en œuvre au finisseur de grave bitume 0/20</p> <p>La tonne:</p> <p>.....</p>
170b	<p>Fourniture et mise en œuvre manuelle de grave bitume 0/20</p> <p>La tonne:</p> <p>.....</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
171	<p>Fourniture et mise en œuvre de BBSG noir 0/6</p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne, la fourniture et la mise en oeuvre de béton bitumineux semi grenu noir 0/6.</p> <p>Ce prix comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fourniture, le transport, le stockage, la reprise, le dosage des granulats, du liant, du filler et des additifs de composition, • la fabrication en centrale fixe ou mobile du béton bitumineux, le chargement, la pesée, le transport en camions bâchés sur le chantier, • le déchargement, • la mise en oeuvre des enrobés et le compactage. <p>Le tonnage pris en attachement sera celui résultant de la totalisation des bons de pesée, fournis en originaux ou manuels accompagnés des originaux comportant une erreur, des camions dont le contenu aura réellement été mis en œuvre sur le chantier, réfaction faites en cas de transport en surcharge conformément à l'article 25.2 du CCAG travaux.</p>	
171a	<p>Fourniture et mise en œuvre manuelle de BBSG noir 0/6</p> <p>La tonne:</p>
171b	<p>Fourniture et mise en œuvre au finisseur de BBSG noir 0/6</p> <p>La tonne:</p>
172	<p>Fourniture et mise en œuvre de BBSG noir 0/10</p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne, la fourniture et la mise en oeuvre de béton bitumineux semi grenu noir 0/10.</p> <p>Ce prix comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fourniture, le transport, le stockage, la reprise, le dosage des granulats, du liant, du filler et des additifs de composition, • la fabrication en centrale fixe ou mobile du béton bitumineux, le chargement, la pesée, le transport en camions bâchés sur le chantier, • le déchargement, • la mise en oeuvre des enrobés et le compactage. <p>Le tonnage pris en attachement sera celui résultant de la totalisation des bons de pesée, fournis en originaux ou manuels accompagnés des originaux comportant une erreur, des camions dont le contenu aura réellement été mis en œuvre sur le chantier, réfaction faites en cas de transport en surcharge conformément à l'article 25.2 du CCAG travaux.</p>	
172a	<p>Fourniture et mise en œuvre manuelle de BBSG noir 0/10</p> <p>La tonne:</p>
172b	<p>Fourniture et mise en œuvre au finisseur de BBSG noir 0/10</p> <p>La tonne:</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
173	<p>Fourniture et mise en œuvre au finisseur de BBTM noir 0/10</p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne, la fourniture et la mise en oeuvre de béton bitumineux très mince noir 0/10.</p> <p>Ce prix comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fourniture, le transport, le stockage, la reprise, le dosage des granulats, du liant, du filler et des additifs de composition, • la fabrication en centrale fixe ou mobile du béton bitumineux, le chargement, la pesée, le transport en camions bâchés sur le chantier, • le déchargement, • la mise en oeuvre des enrobés au finisseur et le compactage. <p>Le tonnage pris en attachement sera celui résultant de la totalisation des bons de pesée, fournis en originaux ou manuels accompagnés des originaux comportant une erreur, des camions dont le contenu aura réellement été mis en œuvre sur le chantier, réfaction faites en cas de transport en surcharge conformément à l'article 25.2 du CCAG travaux.</p> <p>La tonne:</p> <p>.....</p>
174	<p>Fourniture et mise en œuvre manuelle de BBSG rouge 0/6</p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne, la fourniture et la mise en oeuvre de béton bitumineux semis grenus rouge 0/6.</p> <p>Ce prix comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fourniture, le transport, le stockage, la reprise, le dosage des granulats, du liant, du filler et des additifs de composition, • la fabrication en centrale fixe ou mobile du béton bitumineux, le chargement, la pesée, le transport en camions bâchés sur le chantier, • le déchargement, • la mise en oeuvre manuelle des enrobés et le compactage. <p>Le tonnage pris en attachement sera celui résultant de la totalisation des bons de pesée, fournis en originaux ou manuels accompagnés des originaux comportant une erreur, des camions dont le contenu aura réellement été mis en œuvre sur le chantier, réfaction faites en cas de transport en surcharge conformément à l'article 25.2 du CCAG travaux.</p> <p>La tonne:</p> <p>.....</p>
175	<p>Fourniture et mise en œuvre d'enrobé à froid</p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne, la fourniture, le transport et la mise en œuvre manuelle d'enrobé à froid.</p> <p>La tonne:</p> <p>.....</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
176	<p>Fermeture des joints de chaussée</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fermeture de joints de chaussée à l'émulsion de bitume à 65% (0,90kg/m²), le recouvrement au moyen de gravillons de granulométrie 2/4 (6litres/m²), y compris le balayage des rejets et toutes sujétions.</p> <p>Le mètre linéaire:</p>
177	<p>Création de trottoir en enrobé seul</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la confection de trottoir à - 5 cm en enrobé seul. Il comprend le terrassement éventuel, la mise à la cote du fond de trottoir à - 5 cm avant enrobé, le compactage du fond de forme, l'évacuation des déblais en centre de tri ou stockage approprié, la fourniture et la mise en œuvre manuelle d'enrobés noir 0/6 sur 5 cm d'épaisseur, y compris la protection des murs et bordures environnantes.</p> <p>Le mètre carré :</p>
178	<p>Création de trottoir en enrobé et GNT</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la confection de trottoir à - 15 cm en enrobé et grave. Il comprend le terrassement éventuel, la mise à la cote du fond de trottoir à - 15 cm, le compactage du fond de forme, l'évacuation des déblais en centre de tri ou stockage approprié, la fourniture et la mise en œuvre manuelle de grave dioritique 0/31,5 sur 10 cm de hauteur et d'enrobés noir 0/6 sur 5 cm d'épaisseur, y compris une couche d'imprégnation sur la grave et la protection des murs et bordures environnantes.</p> <p>Le mètre carré :</p>
179	<p>Création de trottoir en bicouche rose et GNT</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la confection de trottoir à - 15 cm en bicouche rose et grave. Il comprend le terrassement éventuel, la mise à la cote du fond de trottoir à - 15 cm, le compactage du fond de forme, l'évacuation des déblais en centre de tri ou stockage approprié, la fourniture et la mise en œuvre manuelle de grave dioritique 0/31,5 sur 15 cm de hauteur et de bicouche porphyre rose (un premier épandage d'émulsion de bitume à 65% à raison de 1,3 kg au m² suivi d'un gravillonnage porphyre rose de 10 l de 6/10 au m² et d'un cylindrage léger, un deuxième épandage d'émulsion de bitume à 65% à raison de 1,1 kg au m² suivi d'un gravillonnage porphyre rose de 6 l de 2/6 au m² et d'un cylindrage poussé, et le balayage des rejets exécuté dans les quinze jours suivant les travaux), y compris la protection des murs et bordures environnantes.</p> <p>Le mètre carré :</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
180	<p>Création de trottoir en béton taloché et GNT</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la confection de trottoir à - 20 cm en béton et grave. Il comprend le terrassement éventuel, la mise à la cote du fond de trottoir à - 20 cm, le compactage du fond de forme, l'évacuation des déblais en centre de tri ou stockage approprié, la fourniture et la mise en œuvre manuelle de grave dioritique 0/31,5 sur 10 cm de hauteur et de béton fibré sur 10 cm d'épaisseur, y compris la protection des murs et bordures environnantes. La finition du béton sera de type taloché.</p> <p>Le mètre carré :</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>
181	<p>Remise en place de terre végétale derrière les bordures</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la reprise de la terre du site et sa mise en œuvre derrière les bordures. Il comprend la remise en état de la terre et des espaces verts derrière les bordures de trottoir après leur pose, sur une largeur moyenne d'un mètre, toutes fournitures comprises.</p> <p>Le mètre carré :</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>
SIGNALISATION		
182	<p>Fourniture et pose de panneau de signalisation classe 2 gamme normale</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la pose de panneau de classe 2 rétro réfléchissant microprismatique gamme normale y compris massif béton, support en acier galvanisé 80 x 40 x 1,5 mm, les fixations adéquates, les bouchons et toutes sujétions de réalisation.</p>	
182a	<p>- Panneau type A</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>
182b	<p>- Panonceau type M</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>
182c	<p>- Panneau type AB</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
182d	<p>- Panneau type AB3a et M9c</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>
182e	<p>- Panneau type AB4</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>
182f	<p>- Panneau type AB6</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>
182g	<p>- Panneau type B</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>
182h	<p>- Panneau type C</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>
182i	<p>- Balise J4 1 chevron</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>
182j	<p>- Balise J4 2 chevrons</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>
182k	<p>- Balise J5</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
183	<p>Fourniture et pose de panneau de signalisation classe 2 gamme petite</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la pose de panneau de classe 2 rétro réfléchissant microprismatique gamme petite y compris massif béton, support en acier galvanisé 80 x 40 x 1,5 mm, les fixations adéquates, les bouchons et toutes sujétions de réalisation.</p>	
183a	<p>- Panneau type A</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>	
183b	<p>- Panonceau type M</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>	
183c	<p>- Panneau type AB</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>	
183d	<p>- Panneau type AB3a et M9c</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>	
183e	<p>- Panneau type AB4</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>	
183f	<p>- Panneau type AB6</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>	
183g	<p>- Panneau type B</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>	

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
183h	<p>- Panneau type C</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>
183i	<p>- Balise J4 1 chevron</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>
183j	<p>- Balise J4 2 chevrons</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>
183k	<p>- Balise J5</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>
184a	<p>Fourniture et pose de balise J1 classe 2</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et pose de balise J1 h=1,60 de classe 2, et comprend les terrassements, son scellement par massif béton et toutes sujétions de réalisation.</p> <p>L'unité:</p> <p>.....</p>
184b	<p>Fourniture et pose de balise J3 classe 2</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et pose de balise J3 h=1,60 de classe 2, et comprend les terrassements, son scellement par massif béton et toutes sujétions de réalisation.</p> <p>L'unité:</p> <p>.....</p>
185	<p>Fourniture et pose de balise J11 classe 2</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et pose de balise J11 de classe 2 et comprend les terrassements, son scellement par massif béton et toutes sujétions de réalisation.</p> <p>L'unité:</p> <p>.....</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
186a	<p>Fourniture et pose de balise J13 simple face</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et pose de balise J13 250 x 1200 de classe 2, simple face, et comprend les terrassements, son scellement par massif béton et toutes sujétions de réalisation.</p> <p>L'unité:</p> <p>.....</p>
186b	<p>Fourniture et pose de balise J13 double face</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et pose de balise J13 250 x 1200 de classe 2, double face, et comprend les terrassements, son scellement par massif béton et toutes sujétions de réalisation.</p> <p>L'unité:</p> <p>.....</p>
187a	<p>Fourniture et pose de panneau directionnel D21 de classe2, dimension 1000, 1 ligne</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la pose de panneau directionnel D21 de classe 2 rétro réfléchissants microprismatiques, de dimension 1000 et 1 ligne de texte y compris le massif, le support en acier galvanisé, les fixations adéquates et les bouchons.</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>
187b	<p>Fourniture et pose de panneau directionnel D21 de classe2, dimension 1000, 2 lignes</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la pose de panneau directionnel D21 de classe 2 rétro réfléchissants microprismatiques, de dimension 1000 et 2 lignes de texte y compris le massif, le support en acier galvanisé, les fixations adéquates et les bouchons.</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>
188	<p>Fourniture et pose de cartouche E44 de classe2</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la pose d'un cartouche E44 de classe 2 rétro réfléchissants microprismatiques, à poser <u>sur un panneau D21 du prix 187a ou b</u> y compris les fixations adéquates.</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
189	<p>Fourniture et pose de panneau de localisation E de classe2</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la pose de panneau de localisation E de classe 2 rétroréfléchissants microprismatiques y compris les massifs béton, les supports en acier galvanisé 80 x 40 x 1,5 mm, les fixations adéquates et les bouchons.</p>	
189a	<p>- Panneau E31 dim 800x400</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>
189b	<p>Panneau E32 dim 800x400</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>
190	<p>Réalisation de signalisation horizontale en résine blanche</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre de résine thermoplastique (homologuée 48 mois) blanche pour la réalisation d'éléments de signalisation horizontale.</p>	
190a	<p>Bande de STOP</p> <p>Ligne de 50cm de large et retour de 10cm de large</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>
190b	<p>Bande de CEDEZ LE PASSAGE</p> <p>Ligne T'2 et retour de 10cm de large</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>
190c	<p>Passage piéton</p> <p>3m de large et 6m de long</p> <p>L'unité :</p> <p>.....</p>

N° de prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffre hors taxes
190d	Ligne d'axe continue de 10cm de large Le mètre linéaire :
190e	Ligne d'axe discontinue de type T2 de 10cm de large Le mètre linéaire :
190f	Ligne d'axe de dissuasion de type T3 de 10cm de large Le mètre linéaire :
190g	Flèche de rabattement L'unité :
DIVERS		
191	Fourniture et pose de garde corps Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et pose de garde corps conforme à la norme NFP 01-012 (barreaudage verticale et main courante) RAL 6005 y compris les terrassements, les scellements par massifs béton et toutes sujétions de réalisation. La forme de ce garde corps sera de type barrière de ville et non de type arceau. Le mètre linéaire:

Approuvé par le Représentant Légal de la Collectivité,
A , le

Lu et accepté quant au cadre
et complété quant aux prix par l'entreprise

A le