

DESCRIPTIF-QUANTITATIF

Lot n° 1

Voirie - Terrassement
Tranchées techniques
Grillage - Fourreaux
Adduction téléphonique
Assainissement EU-EP

Désignation des Ouvrages	Unités	Quantités	P.U.	Totaux
1 - Installation de chantier conforme aux normes SPS	U	1		
<u>A - TERRASSEMENTS</u>				
2 - Décapage de la terre végétale dans l'emprise de la chaussée et des accès - épaisseur de 20 cm - stockage à la discrétion de l'aménageur et reprise après travaux sur les espaces verts et sur les parcelles	m2	520		
3 - Terrassement pour encaissement de la chaussée, et des accès ; y compris réglage et compactage du fond de forme et évacuation des excédents	m2	520		
<u>B - CHAUSSEE - ACCES AUX LOTS</u>				
4 - Fourniture et mise en œuvre du géotextile Classe VI	m2	520		
5 - Fourniture et mise en œuvre de la fondation en diorite 0/80 (épaisseur 30 cm) réglage, compactage et toutes sujétions	m2	520		
6 - Fourniture et mise en œuvre de concassé dioritique en 0/31,5 (épaisseur 20 cm), réglage, compactage et toutes sujétions	m2	520		
7 - Fourniture et mise en œuvre de la couche de base en grave bitume 0/20 toute diorite (sur une épaisseur de 10 cm)	m2	520		
8 - Fourniture et mise en œuvre de la couche de roulement en béton bitumineux 0/10 sur une épaisseur de 6 cm y compris nettoyage de la couche de base, couche d'accrochage et toutes sujétions	m2	520		
9 - Test de compacité sur l'empierrement des voies en 5 endroits	U	1		
<u>C - TRANCHEES DE RESEAUX SOUPLES</u>				
10 - Ouverture, fermeture, lit de sable de 10 cm et enrobage au sable de 20 cm de la tranchée commune aux 3 réseaux Electricité BT – Téléphone - éclairage public de 1 m de profondeur maximum y compris grillages avertisseurs, évacuation des excédents, compactage et toutes sujétions	ml	70		
11 - Ouverture, fermeture, lit de sable de 10 cm et enrobage au sable de 20 cm de la tranchée commune à 2 réseaux y compris grillages avertisseurs, évacuation des excédents, compactage et toutes sujétions	ml	20		
12 - Ouverture, fermeture, lit de sable de 10 cm et enrobage au sable de 20 cm de la tranchée particulière y compris grillage avertisseur, évacuation des excédents, compactage et toutes sujétions	ml	136		
13 - Ouverture, fermeture, lit de sable de 10 cm et enrobage au sable de 20 cm de la tranchée commune aux branchements AEP, BT, téléphone, EU et EP y compris grillages avertisseurs, emplacement des regards, évacuation des excédents, compactage et toutes sujétions	ml	40		
14 – Réfection à l'identique de la voirie au-dessus des tranchées électriques partant du fausse coupure existant	ml	20		
<u>D - FOURREAUX</u>				
15 - Fourniture et pose du fourreau TPC diam. 75 mm rouge avec aiguillage nylon pour les branchements BT en attente	ml	30		
16 - Fourniture et pose du fourreau TPC diam. 110 mm rouge avec aiguillage nylon pour le réseau BT	ml	138		
17 - Fourniture et pose du fourreau TPC diam. 63 mm rouge avec aiguillage nylon pour le réseau d'éclairage public	ml	82		

DESCRIPTIF-QUANTITATIF

Lot n° 1

Voirie - Terrassement
Tranchées techniques
Grillage - Fourreaux
Adduction téléphonique
Assainissement EU-EP

<u>E - ADDUCTION TELEPHONIQUE - FOURREAUX</u>				
18 - Fourniture et pose des fourreaux 45x1,8 ; y compris aiguillage nylon, bouchons, assemblage, colliers, étriers et toutes sujétions pour le réseau et les branchements (tranchée, sablage et grillage non-compris)				
* 5 fourreaux 45 x 1,8	ml	14		
* 4 fourreaux 45 x 1,8	ml	6		
* 3 fourreaux 45 x 1,8	ml	50		
* 1 fourreau 45 x 1,8	ml	66		
<u>F - CHAMBRES ET OUVRAGES ANNEXES</u>				
19 - Fourniture et pose de chambre L1T, tampon 250 KN, avec béton de protection sur fourreaux 1,50 m de chaque côté et toutes sujétions		U	1	
20 - Fourniture et pose de regards privatifs 30x30 de type agréé par France Télécom		U	4	
21 - Aiguillage et réalisation d'un plan de récolement y compris fourniture de 6 exemplaires		U	1	
<u>G - TRANCHEES D'ASSAINISSEMENT</u>				
22 - Ouverture et fermeture de la tranchée commune pour la pose des collecteurs EU diam. 200 et EP diam. 300 y compris remblaiement, compactage, étalement blindage, épaissements, évacuation des excédents, et toutes sujétions		ml	68	
23 - Ouverture et fermeture de la tranchée commune pour les branchements EP diam. 160 et EU diam. 125 et toutes sujétions		ml	51	
24 - Réfection à l'identique de la voirie au-dessus de la tranchée de branchement EU-EP pour le terrain ZC 112p		ml	10	
<u>H - EAUX USEES</u>				
25 - Fourniture et pose en tranchée ouverte du collecteur EU diam. 200 en PVC CR8, y compris lit de sable 10 cm, enrobage par 20 cm de sable au dessus des canalisations, raccordement et toutes sujétions		ml	66	
26 - Fourniture et pose en tranchée ouverte du collecteur EU diam. 125 en PVC CR8 pour branchements, y compris lit de sable de 10 cm et enrobage au sable avec 20 cm au-dessus		ml	88	
27 - Piquage des branchements par culotte, toutes sujétions		U	5	
28 - Regard diam. 1000 classe 400 , compris échelons, crosses, étanchéité, avec tampon fonte série lourde à charnière, remblai sable autour du regard et toutes sujétions		U	1	
29 - Fourniture et pose de tabouret à passage direct avec cheminée 315, couronnement béton renforcé et tampon en fonte et toutes sujétions		U	4	
30 - Test d'étanchéité (par air ou par eau) hydrocurage et inspection vidéo de l'ensemble du réseau, y compris remise d'un rapport et d'une cassette vidéo et d'un plan de récolement		U	1	
<u>I - EAUX PLUVIALES</u>				
31 - Fourniture et pose en tranchée ouverte du collecteur EP diam. 300, en PVC CR8, lit de sable de 10 cm, enrobage par 20 cm de sable, raccordement et toutes sujétions		ml	65	

DESCRIPTIF-QUANTITATIF

Lot n° 1

Voirie - Terrassement
 Tranchées techniques
 Grillage - Fourreaux
 Adduction téléphonique
 Assainissement EU-EP

32 - Fourniture et pose en tranchée ouverte de la canalisation diam. 160 PVC CR8 pour le réseau et les branchements, y compris lit de sable et enrobage sable avec bouchon et repérée par une planchette, toutes sujétions	ml	88		
33 - Piquage branchements sur canalisations ou regards compris manchons de raccordements sur conduite, réagréage regards et toutes sujétions y compris ceux sur les réseaux existants	U	5		
34 - Regard diam. 1000 classe 400 , compris échelons, crosses, étanchéité, tampon fonte série lourde à charnière , compris remblai sable autour des regards et toutes sujétions	U	1		
35 - Inspection vidéo de l'ensemble du réseau, y compris remise d'un rapport, d'une cassette vidéo	U	1		
<u>J - DIVERS</u>				
36 - Fourniture d'un plan de récolement général des réseaux, fourreaux, tuyaux et autres, posés par l'entreprise, le tout en 5 exemplaires papiers au 1/200ème(fichier informatique compris)	U	1		
Montant Hors Taxes				
TVA à 19,60 %				
Montant T.T.C.				