

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

Commune de SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER - Construction d'un mur mitoyen dans l'enceinte de l'école

Longueur : 26,70 M et Hauteur : 1,50M

Les quantités fournies sont données à titre indicatif et n'engage nullement la commune de Saint-Antoine-du-Rocher

Les prix unitaires portés au D.Q.E doivent être indentiques à ceux du B.P.U.

N°	DESIGNATION	UNITES	QUANTITES ESTIMEES	P.U. HT	MONTANT HT
1	Terrassement et évacuation fouilles en décharge réglementée et réalisation semelles béton armé y compris adaptation aux terrains de toute nature	ml	26,7		
2	Elévation en aggro creux de 20 x 55 x 50	m²	45		
3	Chaînage en béton armé suivant règles du DTU en vigueur	ml	26,7		
4	Poteaux en béton armé	ml	12,5		
5	Fourniture et mise en œuvre couronnement ciment (préfa) y compris toutes sujétions de scellement et de finition	ml	26,7		
6	Enduit monocouche 2 faces y compris protection des entourages et toutes sujétions de finition	m²	90		
7	Nettoyage, remise en état des lieux et repliement des installations de chantier	Ft	1		
MONTANT H.T.					
T.V.A.19,6%					
MONTANT T.T.C.					